核技术利用建设项目

生产销售使用 II 类射线装置新建项目 环境影响报告表

(公示本)



生态环境部监制

核技术利用建设项目

生产销售使用 II 类射线装置新建项目 环境影响报告表

建设单位名称: 四川脉辉高能科技有限公司

建设单位法人代表(签名或签章):

通讯地址:四川省绵阳市科技城新区创新基地4号楼6层

邮政编码: 621000 联系人:

电子邮箱:/ 联系电话:

目录

表 1	项目基本情况	1
表 2	放射源	.13
表 3	非密封放射性物质	13
表 4	射线装置	.14
表 5	废弃物	.15
表 6	评价依据	.16
表 7	保护目标及评价标准	18
表 8	环境质量和辐射现状	21
表 9	项目工程分析和源项	24
表 10) 辐射安全与防护	32
表 11	环境影响分析	.38
表 12	2 辐射安全管理	.46
表 13	3 结论与建议	.55

附图

附图 1 项目地理位置图

附图 2-1 外环境关系示意图 (俯视图)

附图 2-2 外环境关系示意图 (侧视图)

附图 3 项目"人、物、污"流动路径示意图

附图 4 屏蔽测试间平面布置及辐射安全设施分布图

附图 5 项目辐射"两区"分布图

附图 6-1 辐射环境关注点位图-1(楼层内)

附图 6-2 辐射环境关注点位图-2 (园区内)

附件

附件1委托书

附件2项目备案证明表

附件3关于建立辐射安全领导小组的通知

附件 4 环境质量现状监测报告

附件 5 MH300、MH450、MH450S 型脉冲式 X 射线装置、MHBX150-400 型便携式脉冲

X 射线机 1m 处剂量的情况说明

附件 6 SCF300、SCF450、SCF450S 产品手册

附件 7 辐射工作人员考核合格成绩单

表1 项目基本情况

建	造置新建项目							
	建设单位		四川脉辉高能科技有限公司					
	法人代表		联系人		联系电话			
	注册地址		四川省绵阳市科	技城新区创新	所基地 4 号楼 6	层		
项目建设地点 四川省绵阳市科技城新区创新基地 4 号楼 6 层								
立	项审批部门	绵阳科技城部	帛阳科技城新区经济运行局 :		【2506-510701-99-01-9774 5】FGQB-0072 号			
建设	设项目总投资 (万元)		项目环保投资 (万元)		投资比例(5 投资/总投资			
	项目性质	☑新建□改建□扩建□其他			占地面积(n	n ²)	65	
	放射源	□销售	□Ⅰ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类					
	75 574 474	□使用	□Ⅰ类(医疗使用)□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类					
应	非密封放射	口生产		□制备 PET 月	用放射性药物			
用用	性物质	□销售		,	/			
一类		□使用		\Box Z	□丙			
型		☑生产		☑Ⅱ类	□Ⅲ类			
<u> </u>	射线装置	☑销售		☑Ⅱ类	□III类			
		☑使用		☑Ⅱ类	□Ⅲ类			
	其他							

项目概述

一、建设单位简介

四川脉辉高能科技有限公司(以下简称"建设单位"或"公司")成立于 2025 年 01 月 13 日,统一社会信用代码 91510700MAE9RM9K9A,注册地位于四川省绵阳市科技城新区创新基地 4 号楼 6 楼。经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;电子产品销售;仪器仪表修理;电工仪器仪表制造;机械设备销售等。

二、项目由来

为满足业务发展的需求,提高公司市场竞争能力,增强检测检验供应能力,建设单位 拟进行 II 类射线装置脉冲式 X 射线装置的研发以及生产、销售、使用业务,计划于四川省 绵阳市科技城新区创新基地 4 号楼 6 层布置组装场所以及新建屏蔽测试间用于射线装置的 调试工作。项目建成后,将新增生产、使用(调试)、销售 MH300 型脉冲式 X 射线装置 5 台/年、MH450 型脉冲式 X 射线装置 5 台/年、MH450S 型脉冲式 X 射线装置 5 台/年、MHBX150-400 型便携式脉冲 X 射线机 5 台/年,合计新增脉冲式 X 射线装置共 20 台/年。

本项目所涉及新增生产、销售、使用的脉冲式 X 射线装置最高管电压 480kV、最大管电流 10kA,主要用途为材料厚度密度检测或工业探伤实时成像。本项目生产、使用、销售的 MH 型脉冲式射线装置与瑞典 Scandiflash AB 公司生产的 SCF 型脉冲式 X 射线装置功能结构相似,因此建设单位拟对外承接瑞典 Scandiflash AB 公司生产的 SCF300、SCF450、SCF450S 型脉冲式 X 射线装置的检修调试业务,所涉及的射线装置最大管电压 480kV,最大管电流 10kA。根据《关于发布<射线装置分类>的公告》(环境保护部、国家卫生和计划生育委员会 2017 年 66 号)和生态环境部对"放射装置分类中对自屏蔽工业探伤机构理解的回复",本项目涉及生产、使用、销售的 MH300 型、MH450 型、MH450S 型、MHBX150-400型脉冲式 X 射线装置以及拟检修调试的 SCF300、SCF450、SCF450S 型脉冲式 X 射线装置为"其他工业用 X 射线探伤装置",属于 II 类射线装置。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《放射性同位素与射线装置防护条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国放射性污染防治法》等相关法律法规要求,需对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部 部令第 16 号,2021年 1 月 1 日起施行)的相关规定,本项目属于"第五十五项-172 条核技术利用建设项目-生产、使用、销售II类射线装置,应编制环境影响报告表。根据《四川省生态环境厅环境影响评价文件的建设项目目录(2025年本)》(川环规(2025)1号),本项目报四川省生态环境厅审查批准。

为了考察射线装置对工作人员、公众和环境造成的影响,从辐射防护的角度论证该项目的可行性,四川脉辉高能科技有限公司委托四川久远环保安全咨询有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后,立即对该项目进行了现场踏勘和资料收集,在工程分析及环境影响分析基础上,结合工程的具体情况以及辐射危害特征,按照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》(HJ10.1-2016)的要求,编制完成了《生产销售使用 II 类射线装置新建项目环境影响报告表》。

三、环境影响评价信息公开

为进一步保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权,加强环境影响评价工作的公开、透明,方便公民、法人和其他组织获取环境保护主管部门环境影响评价信息,加大环境影响评价公开力度。依据国家环境保护部颁布的《建设项目环境影响评价政府信息公

开指南》(试行)的规定:建设单位在向环境主管部门提交建设项目环境影响评价报告书、表以前,应依法、主动公开建设项目环境影响评价报告书、表的全本信息;各级环境保护主管部门在受理建设项目环境影响报告表后应将主动公开的环境影响评价政府信息,通过本部门政府网站向社会公开受理情况,征求公众意见。

根据以上要求,建设单位于2025年7月23日在全国建设项目环境信息公示平台将环评报告表进行了全本公示。

四、项目概况

1、项目名称、建设单位、建设地点及性质

项目名称: 生产销售使用Ⅱ类射线装置新建项目

建设单位: 四川脉辉高能科技有限公司

建设地点:四川省绵阳市科创区科创基地 4 号楼 6 层

建设性质:新建

2、建设内容及规模

本项目拟租用四川省绵阳市科创区科创基地 4 号楼 6 层建设脉冲式 X 射线装置装配生产线并在楼层西北角新建屏蔽测试间用于射线装置的出束调试,在装配区内安装设备手工装配外购的部件生产脉冲式射线装置。改造既有场所为射线管暂存间、成品库及固废暂存区,配套的研发、办公等场所依托建设单位所在楼层内的既有设施。

本项目新增生产、销售、使用的脉冲式 X 射线装置,主要用途为密度厚度检测或探伤作业,调试过程中出束方向定向朝北,年最大脉冲出束次数 200 次。本项目 MH300、MH450、MH450S 的设计参考了瑞典 Scandiflash AB 公司生产使用的 SCF300、SCF350、SCF450S 型脉冲式 X 射线装置,因此建设单位拟承接该种类型号的射线装置检修调试业务,调试过程中出束方向定向朝北,年最大脉冲出束次数 120 次;前述射线装置均属于 II 类射线装置。

项目建成后,建设单位将新增 20 台/年的脉冲式 X 射线装置的生产、销售、使用能力。 生产的脉冲式 X 射线装置主要分为脉冲式 X 射线装置(固定式)和便携式脉冲式 X 射线装置,其中脉冲式 X 射线装置(固定式)主要由 4 个部分组成,便携式脉冲式 X 射线装置主要由 3 个部分组成。本项目拟购置或委托其他专业公司加工生产相应成品部件,并在 6 层射线装置组装区进行组装,屏蔽测试间开展射线装置出束调试作业。

(1) 屏蔽测试间

项目新建的屏蔽测试间位于 4 号楼 6 层北侧区域,该屏蔽测试间建筑面积约 65m²(长

8.2m×宽 8.2m×高 4.8m)。测试间主射方向为 6mm 铅+2mm 铅当量硫酸钡板,其余方向均为 2mm 铅当量硫酸钡板,四周墙体与楼层顶板相接处向测试间内折弯 90°延长 6-7cm,楼层顶板为 100mm 混凝土,地板为 100mm 混凝土,屏蔽测试间西南角设置 2mm 平移式铅门,射线装置调试完成后,按照系统组成拆分后转移至成品库内暂存。本项目建成后,屏蔽测试间作为本项目的辐射工作场所,用于射线装置调试作业(生产调试、售后检修、承接调试)。

①生产调试

本项目生产的 MH300、MH450、MH450S、MHBX150-400 型射线装置装配完成后,运至屏蔽测试间内,调试过程中脉冲式 X 射线装置出束方向定向朝北。本项目最大年产 20 台脉冲式 X 射线装置,单台调试最大出束次数为 10 次,每小时最大出束 1 次,合计年最大有效出束次数 200 次。

②售后调试

本项目销售的射线装置由建设单位运至用户方进行安装调试,单台射线装置安装调试过程中出束 5次,每小时最大出束 1次,年售后安装台数 20台,年最大售后安装出束次数为 100次。

若射线装置出现故障,建设单位根据与用户方的销售合同对收射线装置回收后进行检修维护,单台射线装置在本项目辐射工作场所维护过程中出束 5 次,每小时最大出束 1 次,年售后检修台数 10 台,年最大售后检修出束次数为 50 次。维修完成,用户方接收射线装置后,由建设单位提供安装调试,每台射线装置出束调试 2 次,年最大检修安装调试次数 20 次。

活动类型		台数	单台出束次数	总出東次数	场所
售后安装		20	5	5 100 用户7	
 检修	售后检修	10	5	50	本项目辐射工作场所
	检修安装	10	2	20	用户方辐射工作场所

表 1-2 售后调试活动类型及射线装置使用情况

③对外承接调试

建设单位接收瑞典 Scandiflash AB 公司生产的同类型脉冲式射线装置(SCF150、SCF300、SCF450、SCF450S型)进行检修调试,涉及的射线装置最大管电压 480kV,最大管电流 10kA,单次检修调试最大出束次数 6 次,每小时最大出束 1 次,年最大检修同类型脉冲式 X 射线装置 20 台,年最大出束次数 120 次。调试完成,用户方接收射线装置后,由建设单位外派人员至用户方辐射工作场所提供安装调试,每台射线装置出束调试 2 次,年

最大检修安装调试次数 40 次。

表 1-3 承接调试活动类型及射线装置使用情况

活动类型	台数	单台出東次数	总出東次数	场所
承接调试	20	6	120	本项目辐射工作场所
外部安装	20	2	40	用户方辐射工作场所

本项目建成后,屏蔽测试间每次仅开展一台射线装置出束作业,且辐射作业场所仅限 于屏蔽测试间内。

表 1-4 本项目射线装置使用场所情况汇总

活动类型		台数	单台出束次数	总出東次数	场所
生产调试		20	10	200	本项目辐射工作场所
	售后安装	20	5	100	用户方辐射工作场所
售后调试	售后检修	10	5	50	本项目辐射工作场所
	检修安装	10	2	20	用户方辐射工作场所
承接调试	承接调试	20	6	120	本项目辐射工作场所
外按 阴 闪	外部安装	20	2	40	用户方辐射工作场所

(2) 装配区

本项目装配区位于屏蔽测试间南侧,本次仅在装配区内配置万用表、电流传感器等设备,对外部的采购的设备部件进行手工装配工作(所有部件的电子元器件在生产厂家已焊接完成)。装配区配置有1个恒温焊台,当外购部件的的焊点存在虚焊情况时,建设单位对其进行补焊,并配置有1台移动式焊烟净化装置吸收焊接烟尘。

本项目装配区不涉及电镀、表面处理、喷漆等工艺。

(3) 射线管暂存间、成品库

本项目将既有的存储区 2 改造为 2 个房间(射线管暂存间: 7.5m²,成品库: 10m²), 分别用于射线管暂存及射线装置成品暂存,房间设有门禁系统,由专人管理,并设置有监控系统防止无关人员进入。

(4) 固废暂存区

本项目在装配区南侧设置固废暂存间区(10m²)并设置固废收集筒,用于收集装配过程中产生的废弃部件、包装固废,射线装置装配过程中不涉及危险废物的产生。

本项目涉及的射线装置情况如下表 1-5 所示。

表 1-5 本项目建成后射线装置使用情况一览表

TO STATE OF THE PROPERTY OF TH								
名称	型号	主要技术参数	投射类 型(调 试)	射线 装置 种类	许可范围	工作场所	数量 (合计)	
本项目生产、使用、销售的产品								
脉冲式 X 射线	MH300		定向朝 北	II类	生产、销	6 层屏蔽测	5 台/年	

装置	MH450		定向朝 北		售、使用	试间	5 台/年
	MH450S		定向朝 北				5 台/年
便携式脉冲 X 射线机	MHBX15 0-400		定向朝 北				5 台/年
		承	接调试的产	눌다			
	SCF150		定向朝 北				
脉冲式X射线	SCF300		定向朝 北	Ⅲ类	使用	6 层屏蔽测	20 台/年
装置	SCF450		定向朝 北	11天	使用	试间	20 日/平
	SCF450S		定向朝 北				

注 1: 本项目承接调试设备型号仅涉及上述的 SCF150、SCF300、SCF450、SCF450S 型脉冲式 X 射线 装置;

本项目所涉及的脉冲式 X 射线装置主要由 4 个部分组成,便携式脉冲 X 光机主要由 3 个部分组成,各主要部件均为外购或委托其他专业公司进行加工生产。本项目主要开展成品部件装配、出束调试、打包销售等业务。预计脉冲式 X 射线装置年最大生产销售量为 20 台,产品主要技术指标见下表。

3、项目组成及主要环境问题

项目组成及可能产生的环境问题见下表:

表 1-7 工程项目组成及主要环境问题

名称	建设内容	主要环	境问题
	建议内 谷	施工期	投产期
主体工程	屏蔽测试间:项目新建的屏蔽测试间位于 4 号楼 6 层北侧区域,该屏蔽测试间建筑面积约 65m² (长 8.2m×宽 8.2m×高 4.8m)。测试间主射方向为 6mm 铅+2mm 铅当量硫酸钡板,其余方向均为 2mm 铅当量硫酸钡板,四周墙体与楼层顶板相接处向测试间内折弯 90°延长 6-7cm,楼层顶板为 100mm 混凝土,地板为 100mm 混凝土,屏蔽测试间西南角设置 2mm 平移式铅门 (尺寸:长 1.8m×高 2.25m),射线装置调试完成后,按照系统组成拆分后转移至成品库内暂存(拆分后射线装置组成最大尺寸为 0.8m×0.8m×1.5m)。本项目建成后,屏蔽测试间作为本项目的辐射工作场所,用于射线装置调试作业(生产调试、售后调试、承接调试)。①生产调试本项目生产的 MH300、MH450、MH450S 型射线装置装配完成后,运至屏蔽测试间内,调试过程中脉冲式 X 射线装置出束方向定向朝北。本项目最大年产 20 台脉冲式 X 射线装置,单台调试最大出束次数为 10 次,每小时最大出束 1 次,合计年最大有效出束次数 200 次。②售后调试本项目销售的射线装置由建设单位运至用户方进行安装调试,单	施工废气 水 建筑工 定	X 射线 臭氧 噪声 焊接烟尘 生活垃圾

注 2: 调试过程中脉冲式 X 射线源系统固定在屏蔽测试间中射线源支架上。

台射线装置安装调试过程中出束 5 次,每小时最大出束 1 次,年售后安装台数 20 台,年最大售后安装出束次数为 100 次。

若射线装置出现故障,建设单位根据与用户方的销售合同对收射线装置回收后进行检修维护,单台射线装置在本项目辐射工作场所维护过程中出束5次,每小时最大出束1次,年售后检修台数10台,年最大售后检修出束次数为100次。维修完成,用户方接收射线装置后,由建设单位提供安装调试,每台射线装置出束调试2次,年最大检修安装调试次数20次。

活动类型	台数	单台出束 次数	总出束 次数	场所
售后安装	20	5	100	用户方辐射工 作场所
售后检修	10	5	50	本项目辐射工 作场所
检修安装	10	2	20	用户方辐射工 作场所

③对外承接调试

建设单位接收外部其他型号射线装置进行检修调试(仅接收SCF150、SCF300、SCF450、SCF450S型),涉及的射线装置最大管电压 480kV,最大管电流 10kA,单次检修调试最大出束次数 6次,每小时最大出束 1次,年最大检修脉冲式 X 射线装置 20 台,年最大出束次数 120次。调试完成,用户方接收射线装置后,由建设单位提供安装调试,每台射线装置出束调试 2次,年最大检修安装调试次数 40次。

活动类型	台数	単台出東 次数	总出東 次数	场所
承接调试	20	6	120	本项目辐射工 作场所
外部安装	20	2	40	用户方辐射工 作场所

本项目建成后,屏蔽测试间每次仅开展一台射线装置出束作业, 且辐射作业场所仅限于屏蔽测试间内。

装配区:本项目装配区位于屏蔽测试间南侧,本次仅在装配区内配置万用表、电流传感器等设备,对外部的采购的设备部件进行手工装配工作(所有部件的电子元器件在生产厂家已焊接完成)。装配区配置有1个恒温焊台,当外购部件的电子元器件损坏故障时,建设单位对其更换并重新焊接,并配置有1台移动式焊烟净化装置吸收焊接烟尘。

射线管暂存间、成品库:本项目将既有的存储区2改造为2个房间(射线管暂存间:7.5m²,成品库:10m²),分别用于射线管暂存及成品库,房间设有门禁系统,由专人管理,并设置有监控系统防止无关人员进入。

固废暂存区:本项目在装配区南侧设置固废暂存间区(10m²),用于收集装配过程中产生的废弃部件、包装固废,射线装置装配过程中不涉及危险废物的产生。

辅助工程 | 在屏蔽测试间东侧设置控制间。

公用工程	暖通空调、通排风、配电、供电、给排水和通讯系统等依托楼层内 现有设施。	/	/
环保工程	废气:测试间设置通排风,风量约330m³/h,在屏蔽测试间南墙面顶部设排风扇,将室内废气引至室外排放,通风次数约为5次/h。装配区配置有1台移动式焊烟净化装置用于吸收净化焊接烟尘。固废:不合格部件返回生产厂家;包装材料集中收集,交环卫部门清运处置;废活性炭由移动式焊烟净化装置生产厂家处理。地下水:固废暂存区进行防渗处理并设置固废收集桶。	施工废气 施工废水 建筑垃圾 施工噪声 安装固废	焊接烟尘 臭氧 包装固 废、废弃 部件
办公及生 活设施	依托建设单位所在楼层内办公及生活设施。	/	生活污 水、 生活垃圾

4、主要工艺设备及原辅材料

本项目射线装置生产、调试过程中,不涉及成像及洗片过程,不使用显影液、定影液等材料。本项目通过外部购置 X 射线管、X 射线源供电通讯一体机箱、电子元器件、X 射线探测器、线缆及冷却部件等成品部件,在 4 号楼 6 层组装区开展射线装置组装,完成 X 射线源单元、探测器单元的组装工作。组装过程中涉及的主要工艺设备如下表所示。

序号	工艺设备	数量	规格型号	本项目中主要用途	安置场所	备注
1				硬件调试		新增
2				硬件调试		新增
3				装配		新增
4				硬件调试		新增
5					装配区	新增
6				硬件调试	衣癿区	新增
7				硬件调试		新增
8				硬件调试		新增
9				硬件调试		新增
10				软硬件调试		新增

表 1-8 项目工艺设备清单

注: 恒温焊台仅在采购的部件出现虚焊情况下需补焊使用。

项目主要原辅材料及能耗情况见下表。

5、设备配置、主要技术参数及运行工况

本项目建成后,年生产、使用(调试) II 类射线装置脉冲式 X 射线装置 20 台,年对外承接射线装置检修调试数量 20 台,具体射线装置参数情况见下表。

6、劳动定员及工作制度

劳动定员:建设单位拟新增辐射工作人员 3 人,其中 2 名专门从事射线装置操作(含用户方调试),另 1 名专门从事射线装置辐射安全管理。目前建设单位 3 名辐射工作人员已取

得辐射安全与防护考核合格证书。

表 1-11	辐射工作力	人员考核合格证书

序号	姓名	名	性别		证书编号			证书有效期		
1										
2										
3										

注: 本项目用户方调试由辐射工作场所射线装置操作人员完成。

工作制度:辐射工作人员实行一班制,年工作日 250 天,每天工作 8 小时。本项目涉及的射线装置测试工作方式属于间隙式作业。

根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》(生态环境部,公告 2019 年第 57 号): "自 2020 年 1 月 1 日起,新从事辐射活动的人员,以及原持有的辐射安全培训合格证书到期的人员,应当通过生态环境部'核技术利用辐射安全与防护培训平台'(http://fushe.mee.gov.cn)报名并参加考核。2020 年 1 月 1 日前已取得的原培训合格证书在有效期内继续有效"。辐射工作人员须在生态环境部"核技术利用辐射安全与防护培训平台"报名参加辐射安全与防护相关知识的学习,并参加考核,考核合格后方可上岗,且每 5 年进行一次再学习和考核。

7、项目依托的办公生活设施及环保设施情况

本项目工作人员的日常工作生活将依托现有办公生活以及环保措施,根据现场调查项目所在区域有完善市政排污配套系统,项目新增辐射工作人员3人,工作人员生活污水排入周边市政污水管网。

建设单位楼层内设置有垃圾桶,员工产生的生活垃圾袋装收集,定时清理消毒,由市政环卫部门每日清运。

五、产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录(2024 年本)》相关规定,本项目属鼓励类第十四项"机械"第1条"科学仪器和工业仪表:用于辐射、有毒、可燃、易爆、重金属、二噁英等检测分析的仪器仪表,水质、烟气、空气检测仪器,药品、食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X射线仪、核磁共振波谱仪、自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统,科学研究、智能制造、测试认证用测量精度达到微米以上的多维几何尺寸测量仪器,自动化、智能化、多功能材料力学性能测试仪器,工业CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备,用于纳米观察测量的分辨率高于3.0 纳米的电子显微镜,各工业领域用高端在线检验检测仪器设备",符合国家产业发展政策。本项目已于全

国投资项目在线审批监管平台(四川)中向绵阳科技城新区经济运行局备案,备案号:川 投资备【2506-510701-99-01-977435】FGQB-0072号。

六、项目外环境及选址合理性分析

1、厂址周边环境关系

根据现场踏勘,建设单位厂界外西侧 13m 为科创基地 3 号楼;西北侧 55m 为科创基地 1 号楼;北侧 55m 为科创基地 2 号楼;西北侧 13m 为科创基地 3 号楼;东被侧 26m 为科创基地 5 号楼;东侧 60m 为科创基地 6 号楼;东南侧 45m 为科创基地 9 号楼;东南侧 120m 为科创基地 11 号楼;南侧为园区内部道路;北侧及东侧为园区内绿化空地。

		1		
名	称	位置	最近距离(m)	性质
	1 号楼	西北侧	55	办公楼
	2 号楼	北侧	55	办公楼
	3 号楼	西北侧	13	
科创园区西区	5 号楼	东北侧	26	
	6 号楼	东侧	60	
	9 号楼	东南侧	45	
11 号楼		东南侧	120	办公楼
西区绿	化空地	北侧	2	空地
西区绿	化空地	东侧	45	空地
西区园区	内部道路	南侧	34	道路
科创园	区东区	东侧	170	企业
科能建设		西南侧	24	企业
散	户	西南侧	50	散户
普里	月寺	西南测	120	寺庙
兴隆	社区	北侧	110	居住区

表 1-9 本项目建设单位厂址(4号楼)外环境关系一览表

2、辐射工作场所周边环境关系

根据现场调查,本项目建成后,屏蔽测试间作为辐射工作场所使用,屏蔽测试间位于科创基地 4号楼 6层西北角,楼层上方 0m-5m 为 4号楼上人屋面,楼层下方 0m-50m 为 4号楼内其他入驻企业,4号楼西侧 13m-50m 为科创基地 3号楼,东侧 45m-50m 及北侧 0m-50m 为科创基地园区内绿化空地,南侧 20m-50m 为园区内部道路。

名称	位置	水平距离 (m)	高差 (m)	性质	规模
科创基地 3 号楼	西侧	13~50	0~50	办公楼	约 100 人
科创基地 4 号楼(1-5 层)	下方	/	0~45	办公楼	约 100 人
科创基地 4 号楼上人屋面	上方	/	0~5	楼顶	/

表 1-12 辐射工作场所外环境关系一览表

绿化空地	北侧	0~50	50	空地	/
绿化空地	东侧	45~50	50	空地	/
内部道路	南侧	34~50	50	道路	/

综上所述,项目辐射工作场所评价范围 50m 内无自然保护区、文物景观、居民集中居住点等环境敏感点,项目与周边环境相容。

3、选址合理性分析

屏蔽测试间位于在科创基地 4 号楼 6 层西北角,在该楼层内测试间南侧约 8.4m 处为射线装置装配区,主要进行外部采购部件的手工装配工作;测试间东侧紧邻控制室,东侧约 2.4m 处为存储区 1 (原材料间)及存储区 2 (成品库、射线管暂存间),用于存放采购的射线装置部件以及组装测试完成待销的脉冲式 X 射线装置;测试间东侧约 8.4m 处为质检间,主要进行调试完成的射线装置的外观质量检测工作,不会进行出束检查;测试间东侧约 13m 处为会议室及员工办公区。

根据现场踏勘,本项目拟建场地评价范围内以高新技术企业为主,无人群较为集中的场所,无风景名胜区、自然保护区、文物古迹环境敏感点等需要特殊保护的环境保护目标。辐射工作场所在建设单位场所内进行建设,不新增用地,且在完成建设后,屏蔽测试间将作为专门的辐射工作场所,有良好的实体屏蔽设施和辐射安全防护措施,产生的辐射经屏蔽防护后对周围环境影响较小,从辐射安全防护的角度分析,本项目选址是合理的。

4、实践正当性

无损检测是工业发展必不可少的有效工具,在一定程度上反映了一个国家的工业发展水平。X 射线无损检测作为较为常见的无损检测方法可以探测各型金属内部可能产生的缺陷,如气孔、针孔、夹杂、疏松、裂纹、偏析、未焊透和熔合不足等,且能较直观地显示工件内部缺陷的大小和形状,对保障产品质量起了重要的作用。本项目建设单位拟开发设计脉冲式 X 射线装置用于厚度、密度检测以及工业无损检测探伤,并于科创园区 4 栋 6 层新建屏蔽测试间内对生产组装的脉冲式 X 射线装置进行调试工作。建设单位在开展射线装置调试工作时,应严格按照国家相关规定对射线装置使用采取相应的防护措施,同时对使用射线装置的安全管理将建立相应的规章制度。因此,在正确使用和管理射线装置情况下,可以将该项辐射产生的影响降至尽可能小。本项目辐射活动带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害,因此该项目的实践具有正当性。

七、核技术利用现状

本项目为新建项目,本项目拟建场地属于园区规划范围,原场地之前未进行过核技术

利用相关活动,建设单位之前也未从事辐射相关工作,不存在原有核技术利用情况。

目前建设单位已针对本项目成立了辐射安全领导小组,已培训持证3名辐射工作人员,同时计划制定射线装置操作流程、辐射安全管理制度、辐射事故应急预案等。

屏蔽测试间现状为空置场所,拟改造存储区 2 为目前为空置的库房,装配区目前配置有装配工作台,用于其他设备的电路调试,固废暂存区目前为闲置场所。根据现场查勘,本项目拟建场所无遗留环境问题。

表 2 放射源

序号	核素名称	总活度(Bq)/活度(Bq) ×枚数	类别	活动种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注: 放射源包括放射性中子源,对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度(n/s)。

表 3 非密封放射性物质

序号	核素名称	理化 性质			日等效最大 操作量(Bq)		用途	操作方式	使用场所	贮存方式 与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注: 日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)

表 4 射线装置

(一)加速器:包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

	\ / 加壓 台 :	C111C	四, 工	八里、竹	川、	逐即 有机	天至加处。	拍直								
序号	名称	类别	数量	型号	加速粒子	最大	能量(MeV)		流(mÆ (Gy/l		用途	工作场所	名	备注	
/	/	/	/	/	/		/		/		/		/	/		/
	(二)中子发生器,包括中子管,但不包括放射性中子源															
序		类	数	型号	最大管电压	最大靶电	中子强	度	途	工作		Ĵ				
号	10170	别	量	至 5	(kV)	流 (μA)	(n/s)		11/02	场所	活度	(Bq)	贮存方式	数量	11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年	
/	/	/	/	/	/	/	/		/	/		/	/	/	/	
	(三) X 射线机,包括医用诊断、治疗(含 X 射线 CT 诊断)和分析仪器等															
· 序 号	名称		类别	数量	型号	最	大管电压 (kV)	最大管			用途		工作	多所	备注	
1	脉冲式 X 射线	装置	II	5 台/年						-	工业检	:测	屏蔽测	试间	新增	
2	脉冲式 X 射线	装置	II	5 台/年						-	工业检	:测	屏蔽测	试间	新增	
3	脉冲式 X 射线	装置	II	5 台/年						-	工业检	:测	屏蔽测	试间	新增	
4	便携式脉冲 X	射线机	II	5 台/年						-	工业检	测	屏蔽测	试间	新增	
5	脉冲式X射线	装置	II							-	工业检	:测	屏蔽测	试间	新增	
6	脉冲式 X 射线	装置	II	20 台/						-	工业检	:测	屏蔽测	试间	新增	
7	脉冲式X射线	装置	II	年						-	工业检	:测	屏蔽测	试间	新增	
8	脉冲式 X 射线	装置	II							-	工业检	:测	屏蔽测	试间	新增	

表 5 废弃物

名称	状态	核素名 称	活度	月排 放量	年排 放量	排放 口浓度	暂存情况	最终去向
臭氧	气态	/	/	/	少量	少量	直接排放	排向周边 大气
焊接烟 尘	气态	/	/	/	0.4g	/	移动式焊 烟净化装 置净化后 外排	排向周边 大气

- 注: 1.常规废弃物排放浓度,对于液态单位为 mg/L,固体为 mg/kg 气态为 mg/m^3 ;年排 放总量用 kg。
 - 2. 含有放射性的废物要注明, 其排放浓度、年排放总量分别用比活度 $(Bq/L \ g \ Bq/kg, g \ g \ Bq/m^3)$ 和活度 (Bq) 。

表 6 评价依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日颁布,2014年4月24日修订,2015年1月1日实施);
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年10月28日颁布,2018年12月29日修订实施);
- (3)《中华人民共和国放射性污染防治法》(2003年6月28日颁布, 2003年10月1日实施):
- (4)《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(2005年8月31日颁布,2019年3月2日修订实施);

(5)《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(2011年4月18日环境保护部18号令公布实施);

文件

法规

- (6) 《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》(2020年11月30日生态环境部令第16号公布,2021年1月1日实施);
- (7)《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(2006年1月18日国家环境保护总局令第31号公布,2021年1月4日生态环境部第20号令修改实施);
- (8)《关于发布<射线装置分类>的公告》(环境保护部国家卫生和计划生育委员会 2017 年第 66 号公告公布实施):
- (9)《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》(环办辐射函〔2016〕 430号):
- (10)《四川省辐射污染防治条例》(2016年3月29日四川省十二届人大常务委员会第63号公告公布实施)。
- (1)《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》(HJ/T 10.1-2016);
- (2)《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002);

技术

(3) 《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022);

标准

- (4) 《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》(GBZ/T250-2014);
- (5) 《职业性外照射个人监测规范》(GBZ128-2019);
- (6) 《环境y辐射剂量率测量技术规范》(HJ1157-2021):
- (7) 《辐射环境监测技术规范》(HJ61-2021)。

- (1)《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》 (环发〔2006〕145号);
- (2)《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》(环办辐射函〔2016〕 430号);

其他

- (3)《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序》第三版);
- (4) 《关于加强辐射工作人员剂量管理的通知》(川环办(2010)49号);
- (5)《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲(2016)>的通知》(川环函〔2016〕1400号);
- (6) 环评委托书。

表 7 保护目标及评价标准

评价范围

根据《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》 (HJ10.1-2016) 中的规定, "放射源和射线装置的评价范围,通常取射线装置所在场所实 体屏蔽物边界外 50m 的范围",本项目评价范围为辐射工作场所屏蔽测试间屏蔽墙体外 50m 的范围。

保护目标

根据本项目辐射工作场所外环境关系图可知,本项目周围半径 50m 范围内主要存在周 边企业办公楼等建筑,常驻人员主要为建设单位工作人员和周边企业的职工及少量流动人 员,主要保护目标为操作射线装置的职业人员和距射线装置 50m 以内的其他公众人员。

根据现场踏勘,建设单位屏蔽测试间西侧约 13m 为科创基地 3 号楼,与本项目射线装 置最近处为 3 号楼 6 层,最近距离约为 17m。建设单位所在科创基地 4 号楼 1-4 层为园区 其他企业,与射线装置的最近距离为6m;5层目前闲置;6层为建设单位各工作场所及本 项目建设的辐射工作场所。

表 7-1 辐射工作场所周边环境保护目标

本项目具体辐射工作场所周边环境保护目标分布见表 7-1。

与射线装置最 与装置高 保护目标 相对方位 近距离 (m) 差 (m) 科创基地 3 号楼 西侧 17 0 园区绿化 东侧 50 26

备注 园区绿化 北侧 26 26 一层 二层 下方 7 7 三层 园区其他企业 四层 公众 五层 下方 3.8 3.8 办公区 东南侧 17 科创基地 装配区 南侧 12.4 4 号楼 库房 东侧 6.4 四川脉辉 质检 东侧 12.4 六层 高能科技 同一高度 会议室 东侧 17 有限公司 本项目射线 职业人 装置操作人 东侧 / 员 员

内部道路	南侧	34	26	公众
14.0	7.14 12.14	_		-,,,,

评价标准

本项目位于绵阳市科创区科技创新基地 4 号楼 6 层,根据本项目实际情况,评价执行以下标准:

一、环境质量标准

- 1、大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准(臭氧小时均值≤0.2 mg/m³);室内空气质量指标执行《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)表 1 规定(臭氧小时均值≤0.16 mg/m³)。
 - 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准。
 - 3、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

二、污染物排放标准

- 1、废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。
- 2、废水:排入设置有二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。
- 3、噪声:本项目位于绵阳市科技城新区科创园区,根据《声环境质量标准》(GB 3096-2008),项目区域主要以办公为主,为2类声环境功能区。项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值;营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

三、辐射防护标准

1、职业照射和公众照射

执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中的相关标准:

职业照射:根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)附录 B 剂量限值:应对任何工作人员的职业水平进行控制,使之不超过下述限值:由审管部门决定的连续 5 年的平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均),20mSv。

结合本项目所在地审管部门的要求,本项目职业照射年有效剂量管理约束值按《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)职业照射剂量限值 20mSv 的四分之一执行,即 5mSv/a 作为职业工作人员的剂量管理约束值。

公众照射:根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)附录 B 剂量限值:实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值:年有效剂量,1mSv。

结合本项目所在地审管部门的要求,本项目公众照射年有效剂量管理约束值按《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)公众照射剂量限值的十分之一执行,即 0.1mSv/a 作为剂量管理约束值。

2、辐射工作场所屏蔽体外剂量率控制值

本项目辐射工作场所内使用的射线装置为脉冲式 X 射线装置,脉冲宽度很短,辐射工作场所屏蔽体外表面剂量率控制无实际意义,本次评价仅对年剂量限值进行分析。

表 8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状

一、项目地理和场所位置

本项目屏蔽测试间位于四川省绵阳市科创区科创基地 4 号楼 6 层西侧。屏蔽测试间周围外环境主要同楼层的射线装置组装区为科创基地内其余企业办公场所。

根据现场踏勘,项目评价范围 50m 主要为科创基地内其余企业办公场所,其中屏蔽测试间所在 4 号楼西侧约 13m 为科创基地 3 号楼。项目辐射工作场所位置及外环境关系见下图及附图 2。

二、环境现状评价对象、监测因子和监测点位

本项目主要进行脉冲式 X 射线装置的生产、使用、销售,综合考虑本项目的运行期间主要的污染因子为电离辐射和臭氧。根据《2024年绵阳市生态环境状况公报》,绵阳市臭氧日最大 8 小时值第 90 百分位浓度为 150μg/m³,满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级浓度限值中 1 小时均值≤0.2mg/m³。

1、环境现状评价对象

本次评价以辐射环境质量作为环境现状评价对象。评价单位委托四川久测环境技术有限公司于 2025 年 7 月 9 日对建设单位辐射工作场所进行了辐射环境质量现状监测。

2、监测因子

监测仪器技术指标及鉴定情况见下表 8-1。

表 8-1 检测仪器信息表

仪器名称及编号	仪器参数	检定单位	检定有效 期	校准证书编号
多功能辐射测量仪 型号: FH40G-X 编号: JC-XC-066 探头型号: FHZ672E-10	测量范围: 1nSv/h~ 100μSv/h 校准因子: 0.94	四川省自然资源实 验测试研究中心 (四川省核应急技 术支持中心)	2025.7.10	校准字第 J20240709001 号

监测因子、监测方法和方法来源表 8-2。

表 8-2 监测方法、方法来源一览表

监测因子	监测方法及方法来源
X-γ辐射剂	《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ1157-2021)
量率	《辐射环境监测技术规范》(HJ61-2021)

3、监测点位

根据现场踏勘,本项目尚未建设,并且拟建地周围评价范围内没有其他电离辐射源,因此周围辐射环境和本底环境趋于一致。根据本项目各辐射工作场所布置情况及外环境关

系,本次选择在拟建地及四周、厂房外布设监测点位以反映区域辐射环境质量本底状况。 为说明本项目所在区域周围辐射环境水平,本次辐射环境质量现状监测布置了 5 个点位,具体见下表所示:

表 8-3 监测点位一览表

点位编号	监测点位	监测因子	监测频次
1	屏蔽测试间拟建场地		
2	4 号楼 5 层	X- γ 辐射 - 剂量率	监测1天,监测1次
3	3 号楼		
4	园区内部道路		
5	园区绿化		

三、监测方案、质量保证措施、监测结果

1、监测方案

根据现场踏勘,本项目尚未建设,故本次为辐射环境质量本底监测。

2、质量保证措施

本项目环境监测单位四川久测环境技术有限公司通过了计量认证,具备完整、有效的质量控制体系,采取如下的质量保证措施:

- (1) 合理布设监测点位,保证各监测点位布设的科学性和可比性。
- (2) 监测方法采用国家有关部门颁布的标准,监测人员经考核并持有合格证书上岗。
- (3) 监测仪器每年定期经计量部门检定,检定合格后方可使用。
- (4)每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常,并用检验源对仪器进行校验。
- (5) 由专业人员按操作规程操作仪器,并做好记录。
- (6) 监测报告严格实行三级审核制度,经过校对、校核,最后由技术总负责人审定。

3、监测结果

表 8-4 厂址周围环境 X-γ辐射剂量率监测结果单位: nSv/h

± P÷	监测点位	监测结果		
点位		监测值	标准差	
1	屏蔽测试间拟建场地	88.6	2.1	
2	4 号楼 5 层	90.3	1.1	
3	3 号楼	46.9	1.6	
4	园区内部道路	51.0	1.3	
5	园区绿化	69.0	0.8	

四、对环境现状调查结果的评价

1、质量保证措施

监测所用仪器已由计量部门年检,且在有效期内;测量方法按国家相关标准实施;测量不确定度符合统计学要求;布点合理、人员合格、结果可信,能够反映出辐射工作场所的客观辐射水平,可以作为本次评价的科学依据。

2、监测结果分析与评价

由监测结果可知:各监测点位的环境 X-γ辐射剂量率范围为 4.69E-02μSv/h \sim 9.03E-02μSv/h。

根据《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》(HJ 1157-2021),环境 γ 辐射剂量率测量结果按照下式计算:

$$\dot{D}_{\gamma} = K_1 \times K_2 \times R_{\gamma} - K_3 \times \dot{D}_{c} \tag{\pm 8-1}$$

式中: \dot{D}_{γ} — 测点处环境 γ 辐射空气吸收剂量率值,Gy/h;

 K_1 ——仪器检定/校准因子,取 0.94;

 K_2 ——仪器无检验源,该值取 1;

 R_{γ} _____ 仪器测量读数值均值,使用 137 Cs 作为检定参考辐射源,换算系数取 1.20 Sv/Gy;

k₃——建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子,楼房取 0.8,平房取 0.9,原野、道路取 1;

Ď____测点处宇宙射线响应值(评价不考虑), Gy/h。

由表 8-4 可知,项目拟建场址周围环境 X-γ辐射剂量率监测值为 46.7~90.3nSv/h,经修正后环境γ辐射空气吸收剂量率为 36.6~70.7nGy/h,对比《2024 年绵阳市生态环境状况公报》中绵阳市空气吸收剂量率自动监测结果 73.1~143.9nGy/h,属于当地正常天然本底辐射水平。

表9 项目工程分析和源项

工程设备和工艺分析

一、施工期工艺分析

本项目租用绵阳市科创基地 4 号楼 6 层进行 II 类射线装置的生产、使用、销售工作,项目施工期主要为屏蔽测试间施工作业及存储区 2 改造工程。屏蔽测试间施工期根据设计施工图纸进行屏蔽测试间施工、装修屏蔽测试间、安装辐射安全防护装置,工程验收;存储区 2 改造施工期主要在房间内增加隔断及门板,将存储区 2 划分为射线管暂存间和成品库。

具体施工工艺流程及产排污环节图如下所示:




图 9-1 施工期工艺流程及污染物产生环节图

本项目为辐射工作场所新建项目,拟于科创园区 4 号楼 6 层西北侧新建屏蔽测试间,并安装门机连锁、门灯连锁等辐射安全防护措施,改造存储区 2 为射线管暂存间和成品库。其中屏蔽测试间主要用于调试生产的 II 类射线装置或接收检修外部厂家的射线装置,射线管暂存间用于存放外购的脉冲式 X 射线管,成品库用于生产的脉冲式 X 射线装置暂存。在施工过程中有施工机械噪声、施工废气、建筑垃圾及施工废水产生。

(1) 废气

本项目施工工程量较小,为室内作业,由于施工器械、施工材料产生扬尘量较少,通过 自然排风至室外,对项目周围环境影响较小。

(2) 噪声

本项目施工噪声包括各类施工器械噪声,但项目主体工程的屏蔽测试间规模较小,且拟 建场所四周均有墙体隔断,屏蔽测试间处的施工噪声对周围环境影响较小。

(3)废水

本项目施工废水主要为施工人员生活污水,但产量较小,通过园区污水管网汇入市政生

活污水管网,不外排。

(4) 固体废物

本项目施工过程会产生少量建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

综上所述,本项目施工期存在工程量少,施工期短等特点,施工期对项目所在周围环境质量的影响较小,随着施工期的结束而停止。

二、营运期设备和工艺分析

1、脉冲式 X 射线装置生产使用整体业务流程

本项目营运期工艺主要为II类射线装置(脉冲式 X 射线装置)的生产、使用(调试)。脉冲式 X 射线装置各单元部件(X 射线管、成像系统、集成控制系统)均委托其他专业公司进行加工生产。待部件成品交付后,在建设单位 6 层组装装配区开展后续整机装配工作。装配完成后转入屏蔽测试间进行调试,达到设计指标的射线装置出售给客户。若出售的射线装置出现故障需进行检修维护时,用户方委托外部资质单位将射线装置退回建设单位进行出束检修。

建设单位脉冲式 X 射线装置生产、使用(调试)、销售整体业务流程中,各涉及单位所负责业务及关系如下图 9-2 所示,整体业务流程及产污环节图如下图所示。




图 9-2 脉冲式 X 射线装置生产、使用(调试)、销售业务关系示意图




图 9-3 脉冲式 X 射线装置生产、使用(调试)、销售工艺流程及产污环节图整体工艺流程介绍:

- (1)接到用户委托及询价后,确认用户对采购 II 类射线装置的要求,类别、使用数量等。
- (2)签订销售合同或委托书,在过程中了解用户资质,履行销售方告知义务。针对本项目所销售的脉冲式 X 射线装置产品特性,告知用户开展使用 II 类射线装置环境影响评价、办理使用 II 类射线装置辐射安全许可证等手续的必要性。
- (3)根据客户需求,委托专业生产厂家进行 X 射线管、成像系统、集成控制系统,购 置相应部件后于 6 层组装区完成脉冲式 X 射线装置各部分组件安装及整体装配。
- (5) 脉冲式 X 射线装置整体装配完成后,通过小推车将射线装置转移至屏蔽测试间待 检区域,进行出束调试工作,调试完毕后,将射线装置转移至成品暂存库中,其余如数据线 缆等设备转移至设备库房中。
- (6) 当用户方签订合同后,由成品暂存间内转移出束指标检测合格的产品至外观质检间中质检,检验合格后对产品进行打包,均能够满足射线装置在建设单位楼层的运输条件,无需吊装)。
 - (7) 委托合格运输单位对产品进行运输,并要求保障运输过程中产品的安全。
- (8) 用户方接收射线装置后,根据用户需求,四川脉辉高能科技有限公司可提供售后服务,在用户单位负责开展设备运行前调试工作以及售后维修调试工作。
- (9) 需要对产品进行退役或报废时,用户应自行或委托专业机构对射线装置内的 X 射线管进行拆解和去功能化。

3、脉冲式 X 射线装置部件组装工艺流程




图 9-4 脉冲式 X 射线装置生产工艺流程及产污环节图

(1) 装配流程

- ①将外购 X 射线管组装 X 射线源系统;
- ②将外购定制的急停开关、电缆、X 光机等部件装配组装控制系统;
- ③将外购定制的脉冲储能单元、电容器、电阻器等装配组装电源系统;
- ④将外购的 X 射线探测器、光学平台及支架等组装成像系统
- ⑤将组装完成的 X 射线单元、高压单元、控制单元进行整体装配;
- ⑥装配过程中若外购的成品部件损坏,如电阻、电容等部件,则对损坏的部件进行替换焊接。
 - ⑦装配完成后对系统的高压单元和控制单元进行不出束通电调试。
 - (2) 不出束通电调试流程
- ①模拟高压信号(不通高压电源)进行高压单元单独调试,通过示波器测试放电波形是否与标准波形相符;
 - ②对控制单元进行单独调试,模拟控制信号调试系统控制功能是否正常:
 - ③连接高压单元和控制单元,对其进行整体调试:
- ④对控制单元的指令是否反馈到高压单元,以及高压单元是否按照控制单元信号产生放电,通过示波器判断放电波形及控制系统指令的时序是否正常;
 - ⑤调试正常,将射线装置转入屏蔽测试间进行出束调试。

主要污染工序:

该工艺过程主要污染工序来自脉冲式 X 射线装置非放射性部件生产、组装、通电测试(非

出東)等过程中所产生装配噪声、废弃部件、废包装以及工作人员的生活垃圾、生活污水。

- ①焊接烟尘:焊接烟尘通过移动式焊烟净化装置净化后排入生产楼层内,通过自然通风排放至室外,对周围大气环境影响较小。
 - ②噪声:对外购的部件进行手工装配过程中产生的噪声。
- ③固废:生产、组装通电测试(非出束)过程中,将产生少量不合格或废弃部件,暂存于固废暂存区内,定期退回生产厂家处理;原辅物料包装材料作为一般废物,集中收集,由环卫部门清运。
- ④生活垃圾和生活污水:辐射工作人员的生活污水和生活垃圾依托楼层内现有的环保设施进行处理。

4、脉冲式 X 射线装置出束调试工艺流程

(1) 脉冲式 X 射线装置工作原理

脉冲式 X 射线装置主要由 X 射线管和高压电源组成,X 射线管由安装在真空管中的阴极和阳极组成,阴极是钨制灯丝,被设计安置在聚焦杯中。当灯丝通电加热以后,电子被"蒸发"出来,聚焦杯使这些电子聚集成束状,直接向嵌在铜阳极中的靶体射击。由于在 X 射线管的两极之间加有高压电场,在电场作用之下,使得电子在射到靶体之前被加速到很高的速度,在 X 射线管内高速运动的电子与靶原子碰撞时,与原子核的库仑场相互作用,由于电子急剧减速而产生电磁辐射。

脉冲 X 光机系统在工作时通过控制系统由直流电源给储能电容并联充电,脉冲高压信号触发火花隙开关,引起其电极间电场发生畸变,导致电击穿,开关动作致使剩余开关依次倍压自击穿形成串联放电,在输出端得到一个正的脉冲高压,脉冲高压经过电缆作用在 X 射线管上,从而产生脉冲 X 射线。脉冲式 X 射线管简图如下:

(2) 出東调试工艺流程简介

辐射工作人员接收待调试设备后,将脉冲 X 射线设备通过移动平台将设备运输到辐射屏蔽间的待检区域,放置在预定位置并连接好线缆,然后人员退出辐射屏蔽间,关闭铅门,进入操作台进行远程操作,设置相应参数;设置满足要求后,开启出光准备;调试区进行声光提醒;进行出光调试;随后图像显示及处理系统进行数据采集及图像实时显示;最终根据评定数据,生成检测报告;完成测试后将设备的 X 射线管取出并放置到射线管存储箱内,与其他设备一并放置回库房。

(3) 主要污染工序

由图 9-5 可知,本项目营运中产生的主要污染物为射线装置出束过程中产生的 X 射线、 臭氧及噪声。

由 X 射线装置的工作原理可知,电子枪产生的电子经过加速后,高能电子束与靶物质相互作用时产生轫致辐射,即 X 射线,其最大能力为电子束的最大能量。这种 X 射线是随机器的开、关而产生和消失。本项目使用的 X 射线装置在非出束状态下不产生射线,只有在开机并处于出束状态时才会发出 X 射线。由于射线能量较低,故不必考虑感生放射性问题。因此,在开机期间, X 射线成为本项目射线装置污染环境的主要因子。

(4) 使用(调试)工况分析

使用(调试)工况: X射线是随脉冲式 X射线装置的开、关而产生、消失。本项目使用的脉冲式 X射线装置只有在开机并处于出束状态时(曝光状态)才会发出 X射线。调试作业前,工作人员将被检测样品加装与光源和探测器之间光路的样品支架上,使射线出束口对准被检样品。随后根据实验需要调整光源到样品、样品到探测器的间距。所有实验布局就绪后,关闭屏蔽门,操作员在控制台控制完成出束及数据收集,随后拆下样品,调试作业即告完成。

调试方式及时间:本项目最大年产 20 台脉冲式 X 射线装置,单台年最大出束次数 10次,合计年最大有效出束次数 200次。

运行负荷分配:本项目建成后,屏蔽测试间作为II类射线装置辐射工作场所使用。每次仅在屏蔽测试间开展 1 台脉冲式 X 射线装置生产、使用(调试)工作。

5、脉冲式 X 射线装置用户方售后服务工艺流程

通常情况下,根据用户需求,建设单位可提供售后服务,射线装置销售后,由建设单位 外派工作人员至用户对设备进行安装调试;在脉冲式 X 射线装置出现故障后,首先由建设单 位为用户方提供远程技术支持(按照技术手册指导用户进行常见故障排除),若用户方无法 排除故障,则用户方可将射线装置送回建设单位开展维修及调试工作。

该部分用户方售后服务工作均依托建设单位本次拟建的辐射工程措施,由建设单位辐射工作人员开展设备检修调试。该部分工艺流程及产污环节如下图所示。

售后服务调试方式及时间:结合本项目生产情况,用户方售后维护服务按 10 台/年,单台调试出束次数按 10 次计算,售后维护年最大出束次数 100 次。维护检修后,由建设单位外派人员至用户方提供射线装置安装调试服务,售后安装服务按 10 台/年,单台调试出束次数为 2 次,售后安装年最大出束次数 20 次。

6、外部其他单位使用的脉冲式 X 射线装置售后服务工艺流程

本项目生产、销售、使用的脉冲式 X 射线装置设计参照了瑞典 Scandiflash AB 公司设计生产并投入使用的 SCF300、SCF450、SCF450S 型脉冲式 X 射线装置,因此建设单位承接外部其他单位此类型号的的脉冲式 X 射线装置的检修维保作业(本项目建设单位生产的 MH型脉冲式射线装置所有部件可直接替换瑞典 Scandiflash AB 公司生产的 SCF 型脉冲式射线装置的各类部件),维保作业流程如下所示:

- ①确认用户方需求,核实射线装置型号是否属于可调试型号(仅接收 SCF300、SCF450、SCF450S 型脉冲式 X 射线装置):
 - ②检查用户射线装置是否取得辐射安全许可证;
 - ③签订检修合同或委托书;
 - ④由建设单位委托专业运输单位将射线装置转运至本项目屏蔽测试间;
 - ⑤对设备进行外观检查,核实型号是否准确;
 - ⑥将设备转移至屏蔽测试间内进行检测;
- ⑦若是非放部件损坏,对其进行替换,损坏的部件由建设单位处理;若是射线管损坏,则由建设单位通知用户方,并对射线管进行更换,损坏的射线管与检修完成的射线装置一并送至用户方。
- ⑧检修调试合格的设备由建设单位委托专业运输单位将射线装置转运至用户方辐射工作场所:
 - ⑨用户方接收射线装置后,由建设单位外派人员至用户方进行安装调试;
 - ⑩完成合同。

承接调试调试方式及时间:承接调试调试服务按 20 台/年,单台调试出束次数按 6 次计算,检修射线装置年最大出束次数 120 次,检修完成后由建设单位外派安装人员至用户方,安装调试射线装置,调试过程中单台射线装置最大出束 2 次,安装射线装置年最大出束次数 40 次。

污染源项描述

1、电离辐射

本项目涉及II类射线装置的生产、使用、销售,在开机状态下主要电离辐射为X射线,未开机状态不产生X射线。

2、废气

(1) 臭氧

本项目涉及的II类射线装置在曝光过程中,由于X射线的电离作用,在空气中产生臭氧和氮氧化物。氮氧化物产生量很小,其环境影响可忽略。臭氧经屏蔽测试间排风风机换气引出测试间内,经自然通风排出所在建筑楼层于楼顶排放。

(2) 焊接烟尘

本项目装配过程中,若外购部件的电子元件损坏,则通过装配区配置的恒温焊台对电子元件更换重新焊接,项目年使用焊丝约50g,产生焊接烟气约0.4g/a,焊接烟气集中收集经移动式装置净化后(设计净化效率90%),排放至楼层内。本项目装配场所所处楼层为顶楼,无吊顶设计,废气通过自然通风排放至室外,焊接烟气排放量约0.04g/a。

3、噪声

本项目噪声主要来源于屏蔽测试间通排风系统的风机。风机配套的电机功率为 0.12kW,声压级小于 60dB(A),且风机单次运行时长较短,噪声持续时间较短,噪声经距离衰减后对周边声环境影响较小。

4、固废

- (1)包装废弃物:本项目设备装配过程中产生的原辅物料包装材料作为一般废物,集中收集,由环卫部门清运。
- (2)生活垃圾:工作人员产生的生活垃圾由设置在办公区的垃圾桶收集后由环卫部门 定期清运处理。
- (3)废弃部件:检修过程中产生的废弃部件属于一般工业固废,收集暂存于固废暂存区内,定期交有资质单位处置。

5、生活污水

项目营运期,辐射工作人员所产生的生活污水排入周边市政污水管网。

表 10 辐射安全与防护

项目安全设施

一、项目辐射工作场所平面布置及"人、物、污"流动路径合理性分析

本项目拟于 4 号楼 6 层西北侧新建屏蔽测试间,该屏蔽测试间作为本项目辐射工作场 所用于调试生产的 II 类脉冲式 X 射线装置。目前屏蔽测试间现状为空置区域。测试间东侧 为控制室、库房、质检间及会议室,南侧为装配区,东南侧为办公区。

本项目屏蔽测试间的人流、物流均由东侧通道进入,外购的射线管放置于存储区 2 内 仅能由专人进入,其余外购的射线装置部件暂存在存储区 1 内,便于射线装置装配人员拿 取相应射线装置部件至南侧装配区进行手工装配,装配完成后由辐射工作人员将射线装置 转运至屏蔽测试间内的调试区,关闭铅房门,进入测试间东侧控制室内设置射线装置参数 进行出束调试。调试合格的射线装置转移至存储区 2 内暂存待销。辐射工作场所平面布置 及"人、物、污"流向图见附图 3 所示。

由附图 3 及项目辐射"两区"图可知,本项目进行射线装置出束调试的屏蔽测试间作为控制区,测试间四周为实体屏蔽,屏蔽测试间以外的区域作为监督区,与周边区域分隔,并设置有辐射警示标识,防止无关人员进入。同时调试过程中射线装置出束定向朝北,出束范围内无人员分布,对其他公众人员的辐射环境影响较低。

综上,本项目建设的辐射工作场所布置相对独立,检测过程中产生的 X 射线经实体屏蔽防护后对周围环境的辐射影响是可以接受的。总体来看,辐射工作场所的平面布置及"人、物、污"流动路径设置方式既便于各个工艺的衔接,满足安全生产的需要,又便于进行分区管理和辐射防护,从辐射安全防护的角度分析,其总平面布置是合理的。

二、工作区域管理

为了便于加强管理,切实做好辐射安全防范工作,按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)要求在放射性工作场所内划出控制区和监督区。本项目为改扩建项目,根据国际放射防护委员会第103号出版社对控制区和监督区的定义,结合项目工业无损检测、辐射防护和环境情况特点进行了辐射分区划分,见下表所示。

表10-1 本项目"两区"划分一览表

准》(GBZ117-2022)规定,屏蔽 测试间门上应有符合 GB 18871 要 求的电离辐射警告标志和中文警示 说明。 规定,上醒目位置张贴电离辐射警示标识和"无关人员禁止入内"警告牌。

控制区:在正常工作情况下控制正常照射,以及在一定程度上预防或限制潜在照射,要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。本项目中,控制区为屏蔽测试间内,在控制区的进出口(屏蔽测试间屏蔽门)处设立醒目的电离辐射警告标志和中文警示说明。运用管理程序(非出束状态,职业工作人员)和实体屏蔽(包括门锁和联锁装置)限制进出控制区(屏蔽测试间内)。

监督区:未被确定为控制区,正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施,但要不断检查其职业照射状况的指定区域。本项目监督区为控制室及其他调试区域。在监督区的进出口(屏蔽测试间其余区域及控制室)张贴电离辐射警示标识和"无关人员禁止入内"警告牌。

根据项目实际情况,对于本项目辐射分区管理,建设单位应做到: 1) 本项目应在屏蔽测试间屏蔽门处张贴醒目的电离辐射警告标志和中文警示说明,在控制室及调试间张贴电离辐射警示标识和"无关人员禁止入内"警告牌; 2)建设单位应做好工作人员辐射安全培训,并安排辐射管理人员定期巡查辐射工作场所周边区域,防止非许可人员接近或操作探伤设备。

三、辐射安全及防护措施

本项目射线装置主要辐射源项为X射线,对X射线的基本防护原则是减少照射时间、远离射线源及加以必要的屏蔽。本项目对X射线外照射的防护措施主要有以下几方面:

1、实体防护措施

本项目拟于 6 层西北侧新建屏蔽测试间,该屏蔽测试间面积约为 65m²(长 8.2m×宽 8.2m×高 4.8m),四周墙体主射方向为 6mm 铅皮+2mm 铅当量硫酸钡板,其余方向为 2mm 铅当量硫酸钡板,楼层顶板为 100mm 混凝土,地板为 100mm 混凝土,屏蔽测试间防护门为平移式铅门(尺寸:长 1.8m×高 2.25m),防护门铅层厚度为 2mm。屏蔽测试间墙体外 30cm 处设计空气比释动能率不大于 2.5μSv/h,保证工作人员和周围公众受照剂量满足环评提出的剂量约束要求。

在屏蔽测试间外设 X 射线工作状态提示,保证操作者安全。屏蔽门外设有明显可见的报警灯。屏蔽门与 X 射线射线装置控制电路连接并设置安全联锁保护,即:屏蔽门未关好, X 射线机高压无法加载,不能出束: X 射线机运行过程中,一旦屏蔽门被打开,X 射线机

高压立即断开,不能出束。同时,外部警示灯显示红色,并伴有蜂鸣报警。

表10-2 屏蔽测试间的防护措施表

	屏蔽体厚度		屏蔽门厚度
/开 MX 换引 (以1円 / C 引	主射東方向(北侧)	其他方向	// // // // // // // // // // // // //
长8.2m×宽8.2m× 高4.8m	6mm 铅皮+2mm 铅当量硫酸钡板	墙体: 2mm 铅当量硫酸钡板 顶板: 100mm 混凝土 地板: 100mm 混凝土	2mm 铅

2、辐射防护安全装置

(1) 门机联锁

屏蔽测试间屏蔽门与X射线机高压控制器联锁。当屏蔽门关紧后,X射线机才能启动高压进行检测,否则高压处于断电状态不能启动。X射线机的高压未关闭时(即光管有非零功率负载时),一旦屏蔽门被打开,X射线机高压立即断开,不能出束。

(2) 门灯联锁

屏蔽测试间屏蔽门上方安装有工作状态指示灯,并与门联锁,设有显示"预备"和"照射"状态,状态指示灯显示照射时,门不能被打开,防止出束期间人员误入发生辐射事故。 "预备"信号持续足够长的时间,以确保人员安全离开。同时在醒目的位置处有对"照射"和"预备"信号意义的说明。

(3) 紧急止动装置

在屏蔽测试间内四周墙体各设置1个紧急止动按钮,控制室的控制台处设置1个紧急止动按钮,按下按钮,高压电源立即被切断并停止出束。紧急止动按钮设置显著的中文"紧急止动"标识。

(4) 紧急开门

在屏蔽测试间北铅屏蔽门所在墙体上设置1个紧急开门按钮,按下按钮后,铅屏蔽门立刻打开,并出发门机连锁,射线装置立即停止出束。

(5) 钥匙(密码)控制

控制室内的控制软件或专用工控机需要钥匙(密码)进行登录,钥匙(密码)仅X射线机专职操作人员管理,防止非工作人员误操作X射线机。

4、其他辐射防护措施

(1) 警告标志

辐射工作场所严格按照控制区和监督区划分实行"两区"管理,且在屏蔽测试间的四周

及防护门的醒目位置张贴有固定的电离辐射警告标志并安装工作状态指示灯。于屏蔽测试间门外张贴电离辐射警告标识,限制无关人员进入,以免受到不必要的照射。

(2)报警及剂量监测装置

为防止 X 射线机工作时人员误开屏蔽测试间屏蔽门,或屏蔽门未关闭而启动 X 射线机等辐射事故的发生,本项目设置准备出束声光提示、剂量监测装置等。主要包括:

- ①建设单位拟配备 1 台便携式 X-γ辐射剂量率仪和 3 台个人剂量报警仪,以便随时了解区域的剂量大小,防止受到高剂量误照。
- ②屏蔽测试间设置1套准备出束声光提示装置,在射线装置出束作业前报警,警示灯亮起,并发出警报声,警示周围无关人员离开。射线装置调试过程中警示灯持续显示工作状态,提醒辐射工作人员注意防护。
- ③辐射工作人员均配备有个人剂量片,要求在上班时间必须随身佩戴,在提交资质单位进行剂量检测时更换配备新的个人剂量片。

(3) 视频监控装置

屏蔽测试间设置视频监控装置,共设置2处监控装置探头以保障无死角观察,显示屏位于建设单位控制室内。

(4) 通排风

屏蔽测试间设置通排风机将臭氧导出室内,排风口设置屏蔽补偿措施以避免辐射泄漏。通排风机风量约为 330m³/h,以将臭氧排放至建设单位所在楼层内,并通过自然通风系统排放至室外,进一步减少对辐射工作人员的影响。屏蔽测试间排风口处设置有 2mm 铅防护罩作为补偿措施。

(5) 电缆进出口

X 射线机控制电缆等线管的洞口,是屏蔽结构薄弱处。为了减少调试作业时的 X 射线通过线缆穿越孔的外泄,本项目电缆线通过 2mm 铅补偿盒穿出屏蔽测试间,可满足辐射防护所要求的屏蔽效能。

5、辐射防护安全装置配备综合要求

为保证辐射安全,防止发生辐射事故,根据生态环境部(国家核安全局)《核技术利用监督检查技术程序》(2020年发布版)和《关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲(2016)>的通知》(川环函(2016)1400号)中对II类非医用X线装置辐射安全防护设施的要求,本次评价根据建设单位采取的辐射安全装置及设备进行了对照分析,

具体情况见表10-3。

表10-3 项目屏蔽测试间辐射防护措施对比表

序号	项目	规定措施	实际情况
1*		入口处电离辐射警告标志	拟配置
2*		入口处机器工作状态显示	拟配置
3		隔室操作	拟在屏蔽测试间东 侧设置控制室
4	1	迷道	/
5*	1	防护门	拟配置 2mm 铅门
6*	1	控制台有钥匙控制	拟配置
7*	1	门机联锁系统	拟配置
8*	场所设施	照射室内监控设施	拟配置
9		通风设施	拟配置,排风量约为 330m³/h
10*		照射室内紧急停机按钮	拟配置,屏蔽测试间 四周墙面各1个,共 设置4个
11*	1	控制台上紧急停机按钮	拟配置
12*	1	出口处紧急开门开关	拟配置
13*	1	准备出東声光提示	拟配置
14*		便携式辐射监测仪	拟配置1个
15*	监测设备	个人剂量报警仪	拟配置,每个辐射工 作人员各1个
16*		个人剂量计	拟配置,每个辐射工 作人员各1个
17	应急物资	灭火器材	拟配置

注 1: 加*的项目是重点项;

三、放射性工作场所安防措施

为确保本项目所使用Ⅱ类射线装置的安全,本项目采取的安全保卫措施见表10-4:

表10-4放射性工作场所"六防"措施一览表

工作场所	措施类别	对应措施	
日本河 4	防火	射线装置工作场所安装有烟气报警装置,同时在工作人员容易触及的地方均配置有干粉式灭火器。	
屏蔽测试 间	防水	固废暂存区进行防渗处理,避免对建设地点地下水造成影响。	
le0	防盗、防抢 和防破坏	①本项目射线管采购后放置于射线管暂存间中,射线管暂存间为单独封闭场 所,设有门禁系统,仅能由许可人员进入。	

注 2: 便携式辐射监测仪为 II 类非医用 X 射线装置监督检查技术程序重点项,实际监测过程中脉冲宽度较窄,便携式辐射监测仪无法有效监测单次脉冲过程中关注点的剂量率;

注 3: 第六项钥匙控制为控制台处的密码口令控制。

	②本项目射线装置于屏蔽测试间内调试完成后,转入成品库内暂存待销,射
	线管暂存间、成品库及屏蔽测试间为建设单位日常安保巡逻的重点工作范围,
	加强巡视管理以防遭到破坏和遗失;
	③工作场所设置有监控摄像头实行 24h 实时监控。
	①本项目所使用的射线装置射线源均为正规厂家生产的产品,固有防护措施,
	X射线漏射不会超过《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)的限值要
	求;
防泄漏	②建设单位拟每月自行开展射线装置辐射检测一次,对屏蔽设施完整情况进
	行检测。同时,每年委托有资质单位进行射线装置工作场所电离辐射检测。
	③规范设置辐射"两区"管理警示线、电离辐射警告标志等,并定期检查工作
	状况,确认是否需要调整或更改。

三废的治理

1、废气

臭氧废气由机械排风系统引出屏蔽测试间,排风量为330m³/h,换气次数不低于5次/h,排放至楼层内后由自然通风排放至室外,对周边大气环境影响轻微。

2、噪声

本项目噪声主要来源于通排风系统的风机。风机配套的电机功率为0.12kW,声压级小于60dB(A),噪声通过距离的衰减后,厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准,影响较小,无需特别治理。

3、废水

项目营运期,射线装置装配及调试工艺流程中无水的使用,辐射工作人员所产生的生活污水排入周边市政污水管网。

4、固废

生产、组装通电测试(非出束)过程中,将产生少量不合格或废弃部件,退回生产厂家处理,原辅物料包装材料作为一般废物,集中收集,由环卫部门清运。

工作人员产生的生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

5、环保投资估算

表 11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响

一、施工期环境影响分析

本项目为新建项目,建设阶段主要工作为屏蔽测试间施工,辐射安全防护设施安装工作。在施工过程中有施工机械噪声、施工废气、建筑垃圾及施工废水产生,但由于项目工程量少,施工期短,施工期对项目所在周围环境质量的影响较小,主要为设备安装调试阶段对周边环境的辐射影响。

(1) 大气环境影响

土建施工过程中屏蔽测试间土建施工和装修过程中会产生粉尘等污染,但本项目施工量较小且施工场所位于室内,通过对施工区域进行打围施工等方式降低本项目施工对周围大气环境的影响。

(2) 声环境影响

施工阶段噪声主要来源于施工器械噪声,通过①优先选用低噪声设备,以减少施工噪声,②合理安排施工时间等方式可降低本项目施工过程中噪声对周围环境的影响。

(3) 水环境影响

本项目施工期间,施工人员会产生一定量的生活污水,通过园区污水管网收集处置。

(4) 固体废物

本项目施工期间主要固体废物为施工人员的生活垃圾,但施工期较短,且施工人员数量较少,生活垃圾采用垃圾箱集中收集后由市政环卫部门统一清运。

综上所述,本项目施工期较短,施工量较小,在建设单位的严格监督下,施工方遵守 文明施工、合理施工的原则,做到各项环保措施,对环境影响不大,施工结束后,项目施 工期环境影响将随之消除。

运行阶段对环境的影响

一、辐射影响分析

本项目生产、调试的脉冲式X射线装置1m处单次出束最高剂量0.30mGy,承接调试的脉冲式X射线装置1m处单次出束最高剂量0.217mGy,因脉冲式射线管单次出束后,冷却时间较长,建设单位在屏蔽测试间内调试检修射线装置时,射线装置每小时仅进行1次出束,评价以此为辐射评价源项进行辐射影响分析。以屏蔽测试间为控制区,本项目的关注点选取见表11-1和图11-1、图11-2。

表11-1 屏蔽测试间周边主要关注点布置						
场所	位置 编号		位置	距离射线源的 最近距离(m)	照射途径	备注
	1	屏蔽测试间北侧0.3m处			有用线束	职业
	2	屏蔽测试间东侧0.3m处		4.4	泄漏、散射	职业
	3	屏蔽测试	间西侧0.3m处	4.4	泄漏、散射	职业
	4	屏蔽测试	间南侧0.3m处		泄漏、散射	职业
	5	屏蔽测证	战间屏蔽门外	4.9	泄漏、散射	职业
	6	屏蔽测试间顶部0.3m处		4.1	泄漏、散射	
	7	屏蔽测试间下方(5层2m高处)		3.8	泄漏、散射	
屏蔽测	8	科创基地3号楼		17	泄漏、散射	
试间	9		办公区	17	泄漏、散射	
	10	 科创基地4	装配区	12.4	泄漏、散射	
	11	号楼6层	库房	6.4	泄漏、散射	公众
	12	与後0宏	质检	12.4	泄漏、散射	
	13		会议室	17	泄漏、散射	
	14	4号楼北	:侧园区绿化	26	泄漏、散射	
	15	4号楼东侧园区绿化		50	泄漏、散射	
	16	4号楼南	i侧内部道路	34	泄漏、散射	

注:屏蔽测试间尺寸为8.2m×8.2m×4.8m,楼层高度约为4.8m,射线装置出束点位位于房间中央;注2:出束点高度距离楼层地面约为1m。

1) 有用线束辐射剂量计算

略

2)漏射辐射剂量计算

略

3) 散射辐射剂量计算

略

4) 关注点位剂量合计

略

5) 人员总剂量计算

略

由上表可知,正常工况下,本项目屏蔽体周边职业人员最大受照射剂量为9.32E-01mSv/a,公众最大受照射剂量为1.24E-02mSv/a。

3、辐射工作人员剂量叠加分析

本项目辐射工作人员还将开展用户方安装调试及射线装置售后服务调试工作。安装及

售后服务调试场所均为用户方已取得辐射安全许可证场所,安装及售后服务调试所在位置 所受剂量保守按照单次出束累计剂量 2.5μSv 考虑,调试检修总数按年总计开展 20 台(售后安装,单台出束调试 5 次,总出束次数 100 次)+10 台(检修安装,单台出束调试 2 次,总出束次数 20 次)+20 台(外部安装,单台出束调试 2 次,总出束次数 40 次),上述调试检修射线装置均由同一组人员(本项目两名辐射工作人员)完成进行估算,则售后服务人均所受剂量最大值约 4.0E-01mSv/a。

4、本项目辐射环境影响小结

由本章节预测分析结果可知,本项目职业人员最大受照射剂量约1.33mSv/a(本项目辐射工作场所9.32E-01mSv/a+用户方辐射工作场所4.0E-01mSv/a),公众最大受照射剂量为1.33E-02mSv/a,均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定的剂量限值(职业照射20mSv/a、公众照射1mSv/a),也低于本报告提出的照射剂量约束值(职业照射5mSv/a、公众照射0.1mSv/a),故本项目对职业工作人员及周边公众的辐射影响是可接受的。

5、射线装置报废

本项目涉及的X射线机涉及报废时,必须进行去功能化(如拆解或者拆卸球管,把球管电线插头或接头剪断)。

评价要求:按照国务院 709 号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第 33 条要求,报废的射线装置应向环保部门申报并备案,接受工作场所监测、监管等,确保不遗留放射性问题。

二、非放射性环境影响分析

1、大气环境影响分析

①臭氧产生情况分析

由于X射线的电离作用,在空气中产生臭氧和氮氧化物。氮氧化物产生量很小,其环境影响可忽略。臭氧的产生量与辐射强度,辐射作业空间大小有关。

本项目X射线机在出束过程中产生的少量臭氧排入屏蔽测试间内,然后经排风机排放至建设单位所在楼层内,并通过自然通风排放至室外。

②臭氧浓度预测

X射线机在开机出束过程中会产生有毒气体O₃,参考《中华放射医学与防护杂志》(1994年4月第14卷第2期,P101~103),假设在辐照期间臭氧无分解,臭氧在辐照室内均匀分布,

则臭氧的浓度由下式进行计算:

$$Q_0 = 2.43 \cdot D_0 (1 - \cos \theta) \cdot \mathbf{R} \cdot \mathbf{G} \tag{公式11-7}$$

式中: Q₀——臭氧的辐射化学产额, mg/次;

 D_0 ——单次脉冲距靶1m处的比释动能, Gy • m^2 /次; 取值为3.02E-04;

R——靶与屏蔽室壁的距离,本项目为4.1m;

G——空气每吸收100ev辐射能量所产生的臭氧分子数,此处取为10:

θ ——射线束的半张角,本项目脉冲式X射线装置半张角为15°;

③臭氧饱和浓度计算

室内臭氧饱和浓度由下式计算:

$$C = Q_0 \cdot T_V / V$$

式中: C——室内臭氧浓度, mg/m^3 ;

 Q_0 ——臭氧产额, mg/次;

 T_{ν} ——臭氧有效清除时间,h;

V——作业空间体积,屏蔽测试间体积约为322.8m3;

$$T_V = \frac{t_v \cdot t_a}{t_v + t_a}$$

式中: t_v——每次换气时间, h; 屏蔽测试间内换气次数5次/h, t_v取值0.2h;

 t_a ——臭氧分解时间,0.83 h。

表 11-8 计算参数一览表

(公式11-8)

D ₀ (单次脉冲距靶1m处的比释动能, Gy·m2/次)	3.02E-04
R (靶与屏蔽室壁的距离, m)	4.1
G(空气每吸收100ev辐射能量所产生的臭氧分子数)	10
θ (射线束的半张角)	15°
Q ₀ (臭氧产额,mg/m ³)	2.54E-02
V(作业空间体积, m³)	322.8
T_v (臭氧有效清除时间, h)	1.61E-01

X射线机在曝光过程中产生的臭氧经屏蔽测试间排风机排放至楼层内,根据以上公式可计算出,单次脉冲在屏蔽测试间内O₃的平衡浓度为1.27E-05mg/m³,每小时出束1次的情况下,屏蔽测试间内臭氧浓度远低于《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)中臭氧1小时均值≤0.16mg/m³的标准限值,对辐射工作场所内工作人员影响轻微。同时,楼层内臭氧经自然通风排出屏蔽测试间所在楼层,对周边大气环境影响轻微。

2、声环境影响分析

本项目射线装置工作场所使用的设备均为低噪设备,运行时基本无噪声产生。项目噪声主要来源于通排风系统的风机。风机配套的电机功率为0.12kW,声压级小于60dB(A),噪声通过距离的衰减后,厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准,影响较小,无需特别治理。

因此,本项目的运行对周边区域声学环境影响轻微。

3、水环境影响分析

项目营运期,辐射工作人员所产生的生活污水直接排入周边市政污水管网,对项目周边的地表水影响轻微。

4、固体废弃物影响分析

(1) 一般固废

生产、组装通电测试(非出束)过程中,将产生少量不合格或废弃部件,退回生产厂家处理;原辅物料包装材料作为一般废物,集中收集,由环卫部门清运。工作人员产生的生活垃圾纳入厂区生活垃圾收集、清运系统,由环卫部门清运处置。各类固体废弃物均能做到有效处置,不会对周边环境造成二次污染。

(2) 环境管理要求

本项目拟设置一般固废暂存区(10m²)并设置固废筒暂存一般固废。建设单位产生的废弃物分类存放于标识的容器内或存放区,不得在拟建场所内乱扔、乱堆,建立台账,确保一般固废去向明确,同时建设单位应定期维护一般固废暂存区,做到防渗处理。

事故影响分析

1、事故等级

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第 449 号),辐射事故 从重到轻分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级, 见表 11-8 所示。

事故等级	危险结果
特别重大辐射事故 射线装置失控导致 3 人以上(含 3 人)急性	
重大辐射事故	射线装置导致 2 人以下(含 2 人)急性死亡或者 10 人以上(含 10 人) 急性重度放射病、局部器官致残。
较大辐射事故	射线装置失控导致9人以下(含9人)急性重度放射病,局部器官残疾。
一般辐射事故	射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射

表 11-9 国务院令第 449 号辐射事故等级分级一览表

根据《职业外照射急性放射病诊断》(GBZ104-2017)急性放射病的发生率以及急性放射病的死亡率与辐射剂量的关系,见下表。

表 11-10 急性放射病的发生率、死亡率与辐射剂量的关系

急性放射病	分度	受照剂量范围参考值
骨髓型急性放射病	轻度	1.0Gy~2.0Gy
	中度	2.0Gy~4.0Gy
	重度	4.0Gy~6.0Gy
	极重度	6.0Gy~10.0Gy
	轻度	10.0Gy~20.0Gy
 肠型急性放射病	中度	/
	重度	20.0Gy~50.0Gy
	极重度	/
	轻度	
	中度	50C++ 100C++
脑型急性放射病	重度	50Gy~100Gy
	极重度	
	死亡	100Gy

2、可能发生的辐射事故

略

3、事故后果及事故分级

略

由表 11-8、表 11-9 可知,在事故工况下,人员受到照射未超过职业人员的年剂量限制要求,不属于《放射源同位素与射线装置安全和防护条例》对辐射事故的描述。"因此,若本项目发生误照射,导致人员所受的额外剂量不会达到辐射事故等级,属于一般辐射事件,但仍然需要加强辐射安全防护及管理措施。

5、事故应急措施

(1) 安全联锁装置失效

日常防范:①制定X射线机操作规程,操作人员应严格遵守设备操作规程。②定期检查门机、门灯等安全联锁装置的有效性,发现故障及时清除,确保安全联锁装置正常运行。③对本项目涉及的安全控制措施的各机构及电控系统,制定定期检查和维护的制度,确保安全装置随时处于正常工作状态。④为X射线机操作人员配备剂量报警仪,当安全联锁装置失效或故障情况下,可以进行剂量报警,提醒操作人员及时进行防护和处理。

事故应急: 当安全联锁装置失效或故障情况下,操作人员配备的剂量报警仪报警,此

时,操作人员应按照事故应急响应程序,迅速就近按下急停按钮或电源开关,关闭射线装置电源。在确认射线装置已关闭,剂量报警仪显示正常后,及时向辐射安全主管领导汇报事故情况,启动事故应急预案开展后续处理工作。

(2) 调试时误操作

日常防范: ①定期进行X射线机维护,并做好记录。②设备调试维护时,辐射工作人员应佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪。③调试时,必须关闭设备所有电源,并安排专人现场监督,禁止无关人员靠近辐射工作场所。

事故应急: X射线机在调试、检修、维护等过程中,辐射工作人员在设备未断电的情况下进行检修,或者在相应过程中辐射工作人员因误操作打开了X射线发生器,使其出束照射,此时操作人员或现场监督人员可通过声光报警装置、门灯联锁、剂量报警仪等安全设施设备得知事故的发生,相应人员应按照事故应急响应程序,迅速就近按下急停按钮或电源开关,关闭射线装置电源。在确认射线装置已关闭,剂量报警仪显示正常后,及时向辐射安全主管领导汇报事故情况,启动事故应急预案开展后续处理工作。

6、事故预防措施

为了杜绝上述事故的发生,要求建设单位应严格执行以下风险预防措施:

- (1) 定期认真地对本单位射线装置的安全和防护措施、设施的安全防护效果进行检测或检查,制定各项管理制度并严格按要求执行,对发现的安全隐患立即进行整改,避免事故的发生。
- (2)建设单位需制定《X射线机操作规程》,并做到"制度上墙"(即将操作规程张贴在操作人员可看到的显眼位置)。在无损检测作业时,至少有2名操作人员同时在场,操作人员应严格按照操作规程进行操作,并做好个人的防护。
- (3)定期检查X射线机的门机联锁装置和门灯联锁装置,确保安全联锁装置正常运行。每月对X射线机的安全装置进行维护、保养,对可能引起操作失灵的关键零配件需及时更换。
- (4)加强辐射工作人员的管理。所有辐射工作人员需参加辐射安全与防护培训,并考核合格持证上岗。加强辐射工作人员的业务培训,防止误操作,以避免工作人员和公众受到意外辐射。
- (5)加强控制区和监督区管理,在X射线机运行期间,加强对监督区公众的管理,限制公众在监督区滞留。
 - (6)制定事故应急预案,并定期组织员工培训及应急演练,提高紧急状态下应变能力。

(7) 当全年个人剂量超过 5mSv 时,应上报四川省生态环境厅。建设单位需进行原因调查并最终形成正式文件时,经本人签字确认后上报发证机关。

7、辐射事故影响评价小结

评价认为,项目单位按相关规定和本环评要求,做好事故防范及预防措施,制定并定期演练具有可操作性和可行性的《辐射事故应急预案》之后,本项目发生的辐射事故风险将受到控制,其事故影响是可接受的。

表 12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置

为有序开展使用 II 类射线装置的工作,加强辐射安全管理,应对可能发生的意外情况, 最大限度的减少或消除隐患,根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院 令第 449 号)、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(环境保护部第 47 号, 2017 年修正)及生态环境主管部门的要求,建设单位必须成立专门的辐射安全与环境保护 管理机构。

四川脉辉高能科技有限公司拟成立负责单位辐射安全与防护管理的组织机构。辐射防 护领导小组全面负责辐射安全防护管理工作。小组成员由项目建设单位领导和辐射工作人员 组成。

环评要求:项目建设单位就辐射安全防护领导小组职责应涉及以下几个方面:①全面 负责辐射安全防护管理工作。②负责行政许可审批,许可证申领、验收、人员培训、剂量 送检、体检和辐射安全年度评估等。③负责日常防护设备维护。

辐射安全管理

1、规章制度及辐射安全许可证

根据《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲(2016)》(川环函(2016)1400号) 要求,辐射安全管理规章制度要求情况见下表:

《IZ-I 主安观早间及建立内积分例表				
序 号	要求的主要规章制度	规范具体要求	建设单位规章制度建设情 况	
1	辐射安全与环境保护管 理机构文件	明确相关人员的管理职责,全面负责单位辐射安全与环境保护管理工作。	建设单位拟按规范制定辐射安全与环境保护管理机构文件,并下发执行。	
2	辐射工作场所安全管理 规定(综合性文件)	根据单位具体情况制定辐射防护和安 全保卫制度,重点是射线装置运行和维 修时辐射安全管理。	建设单位拟按规范制定实 施《辐射安全管理制度》并 实施相关制度上墙工作。	
3	辐射工作设备操作规程	明确辐射工作人员的资质条件要求、装 置操作流程及操作过程中应采取的具 体防护措施。重点是明确操作步骤、出 束过程中必须采取的辐射安全措施。	建设单位拟制定实施《X 射 线机安全操作规程》并实施 制度上墙。	
4	辐射安全和防护设施维 护维修制度	明确射线装置维修计划、维修记录和在 日常使用过程中维护保养以及发生故 障时采取的措施,确保射线装置保持良	建设单位拟按规范要求制 定实施《X 射线机使用、维 护、维修管理制度》。	

表12-1 主要拟音制度建立对昭分析表

好的工作状态。

护、维修管理制度》。

5	辐射工作人员岗位职责	明确管理人员、辐射工作人员、维修人员的岗位责任。	建设单位拟按规范制定实 施《辐射工作人员岗位职 责》
6	射线装置台账管理制度	应记载射线装置的名称、型号、射线种 类、类别、用途、来源和去向等事项, 同时对射线装置的说明书建档保存,确 定台账的管理人员和职责,建立台账的 交接制度。	建设单位拟按规范制定实 施《X 射线机管理制度》及 射线装置台账管理制度。
7	辐射工作场所和环境辐 射水平监测方案	/	建设单位拟按规范要求制 定实施《辐射工作场所监测 制度》,并按制度执行,监 测报告见附件。
8	监测仪器使用与校验管 理制度	/	建设单位拟按规范要求制 定实施。
9	辐射工作人员培训制度 (或培训计划)	明确培训对象、内容、周期、方式及考核的办法等内容。及时组织辐射工作人员参加辐射安全和防护培训,辐射工作人员须通过考核后方可上岗。	建设单位拟按规范制定实施《辐射工作人员培训制度》;目前建设单位所有辐射工作人员通过辐射安全和防护考核。
10	辐射工作人员个人剂量 管理制度	在操作射线装置时,操作人员必须佩戴 个人剂量计。单位定期将个人剂量计送 交有资质的检测部门进行测量,并建立 个人剂量档案,终身保存。 对于单季度个人剂量检测数据超过 1.25mSv的,要进一步开展调查,查明 原因,撰写调查报告并由当事人在情况 调查报告上签字确认;对于年度内检测 数值累计超过 5mSv的,要采取暂停开 展放射性工作等进一步干预手段,并上 报辐射安全许可证发证机关。	建设单位拟按规范制定实施《辐射工作人员个人剂量管理制度》;委托有资质单位对辐射工作人员受照剂量进行监测,每季度将个人剂量送有资质单位检测,对于结果异常者应立即调查并写明原因,由当事人签字确认,并建立个人档案。
11	辐射事故应急预案	针对射线装置应用可能产生的辐射事故应制定较为完善的事故应急预案或应急措施,预案或措施中要明确(1)应急机构和职责分工;(2)应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备;(3)辐射事故分级与应急响应措施;(4)辐射事故调查、报告和处理程序;(5)辐射事故信息公开、公众宣传方案。	建设单位拟按规范制定实 施《辐射事故应急预案》, 定期进行应急演练。

根据上表分析内容,建设单位拟按照《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲 (2016)》(川环函(2016)1400号)建立相应的辐射安全制度。

2、辐射工作人员

(1) 辐射安全培训

建设单位拟新增射线装置操作人员 2 人,辐射安全管理人员 1 人,目前建设单位所有辐射工作人员通过辐射安全和防护考核。

评价要求:根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》(生态环境部,公告 2019 年第 57 号):"自 2020 年 1 月 1 日起,新从事辐射活动的人员,以及原持有的辐射安全培训合格证书到期的人员,应当通过生态环境部'核技术利用辐射安全与防护培训平台'(http://fushe.mee.gov.cn)报名并参加考核。2020 年 1 月 1 日前已取得的原培训合格证书在有效期内继续有效"。辐射工作人员须在生态环境部"核技术利用辐射安全与防护培训平台"报名参加辐射安全与防护相关知识的学习,并参加考核,考核合格后方可上岗,且每 5 年进行一次再学习和考核。

(2) 职业人员的个人剂量管理

按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准,项目单位应对辐射工作人员进行个人剂量监测;发现个人剂量监测结果异常的,应当立即核实和调查,并将有关情况及时报告辐射安全许可证发证机关。

- 1) 当单个季度个人剂量超过 1.25mSv 时,建设单位要对该辐射工作人员进行干预,要进一步调查明确原因并由当事人在情况报告上签字确认:
- 2) 当全年个人剂量超过 5mSv 时,建设单位需进行原因调查并最终形成正式文件时, 经本人签字确认后上报发证机关。

项目单位应当安排专人负责个人剂量监测管理,建立辐射工作人员个人剂量档案。内容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。个人剂量档案应当终生保存。

(3) 职业健康检查

辐射工作人员上岗前,应进行岗前职业健康检查,符合辐射工作人员健康标准的,方可参加相应的辐射工作。

从事辐射工作期间,辐射工作人员应定期进行职业健康检查,必要时可增加临时性检查。对不适宜继续从事辐射工作的,应脱离辐射工作岗位,并进行离岗前的职业健康检查。项目单位应建立和保存辐射工作人员的健康档案。

综上所述,环评认为,在项目单位按要求对本项目辐射工作人员进行培训考核、职业 健康检查和个人剂量监测等管理后,其配置的辐射工作人员是满足要求的。

3、射线装置台账管理

项目建设单位拟制定射线装置台账制度,记载射线装置的名称、型号、射线种类、类

别、用途、来源和去向等事项,同时对射线装置的说明书建档保存,确定台账的管理人员和职责,建立台账的交接制度。

4、档案资料

项目建设单位的相关资料应按照档案管理的基本规律和要求进行分类归档放置。

评价要求: (1)根据《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲(2016)>的通知》(川环函(2016)1400号),档案资料应按以下八个大类分类:"制度文件"、"环评资料"、"许可证资料"、"射线装置台账"、"监测和检查记录"、"个人剂量档案"、"培训档案"和"辐射应急资料"。(2)放射工作人员上岗期间,必须佩戴个人剂量计,并对个人剂量计严格管理,不允许将个人剂量片相互传借,不允许将个人剂量片带出项目建设单位。个人剂量档案应终生保存。

5、辐射安全与防护措施

本项目辐射工作场所拟配置完善的辐射安全与防护措施,屏蔽体厚度满足国家标准规范中的剂量率要求。辐射工作场所四周拟设置醒目的电离辐射警告标志,屏蔽体具有工作状态显示、声光报警等警示措施。

本项目辐射工作场所拟按照要求进行合理分区,分为"控制区"与"监督区",并设置相应有效的安全联锁、视频监控和报警装置。

评价要求:建设单位应通过查阅年度监测报告和核技术利用单位自我监测结果,核实辐射工作场所辐射屏蔽防护措施的有效性。同时,也应通过定时的检查、维护,确保配置的安全联锁、视频监控和报警装置的有效性。

6、"三废"处理

本项目无放射性"三废"产生。本项目运行过程产生的臭氧获得有效处理,对周边环境 影响轻微。项目运行过程产生的废水、固废均可获得有效处置。

本项目所生产射线装置所使用的 X 射线光源如无法满足使用需求,则退回生产厂家处理,不在本项目所在区域进行报废作业。

7、个人防护设备及剂量监测仪器

辐射工作人员配置有相应的个人剂量计及个人剂量报警仪(见环保投资一览表);剂量监测仪器配置便携式 X-γ监测仪1台用于日常辐射监测管理。项目建设单位要求放射工作人员工作期间必须按照规定佩戴个人剂量计,未佩戴个人剂量计的工作人员不得上岗。

8、监测和年度评估

建设单位拟制定射线装置工作场所的日常辐射监测计划。

根据《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲(2016)》(川环函(2016)1400号)要求:建设单位应于每年1月31日前,网络提交上年度的《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》。

9、辐射事故应急管理

项目建设单位拟制定辐射事故预防措施及应急处理预案,包括应急机构的设置与职责、应急响应程序、紧急响应措施、条件保障。环评要求项目建设单位制定的辐射事故应急预案应按照中华人民共和国环境保护部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第四十三条辐射事故应急预案规定完善。修改后的预案应满足本项目在运行期间可能发生辐射事故的应急需要,且要具有针对性和可操作性,在此基础上,本项目的辐射事故应急预案是可行的。

10、辐射信息网络

项目建设单位应在"全国核技术利用辐射安全申报系统"(网址<u>http://rr.mee.gov.cn/</u>)中实施申请登记。

评价要求:建设单位申领、延续、变更许可证,新增或注销放射源和射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。

11、射线装置使用能力综合评价

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(中华人民共和国国务院第709号令)、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部第18号令)、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(环境保护部第3号令)等文件中关于使用射线装置单位条件的相关规定,对四川脉辉高能科技有限公司射线装置使用和安全管理综合能力逐一体现,具体情况如下表12-2、12-3。

(1)与环保部令第 3 号令《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(环境保护部令第 3 号)"第十六条"和《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查指南》,建设单位需具备的辐射安全管理基本要求如下表:

表 12-2 建设单位辐射安全管理基本要求汇总对照分析表

序号	放射性同位素与射线装置安全许可管理办法	建设单位落实情况
1	从事生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的 单位,应持有有效的辐射安全许可证。	建设单位拟在完成环评手续后,及时申请辐射安全许可证变更,申请种类范围为:生产、使用、销售II类射线装置。

2	使用 I 类、II 类射线装置的,应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构,或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作;	建设单位拟设置专门的辐射安全与环境保护管理机构,并安排1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。
3	从事辐射工作人员必须通过辐射安全和防护专业知识 及相关法律法规的培训和考核。	目前建设单位所有辐射工作人员通过辐射安 全和防护考核
4	放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。	建设单位拟对射线装置使用场所设置防止误操 作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全 措施。
5	配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测 仪器,包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。	建设单位拟配备与辐射类型和辐射水平相适 应的防护用品和监测仪器,包括个人剂量测 量报警、辐射监测等仪器
6	有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。	建设单位拟制定健全的操作规程、岗位职责、 辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制 度、放射性同位素使用登记制度、人员培训 计划、监测方案等。
7	有完善的辐射事故应急措施。	建设单位拟制定辐射事故应急预案。

(2)根据《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲 (2016) >的通知》(川环函〔2016〕1400号),建设单位需具备的辐射安全管理基本要求对比分析如下表:

表 12-4 建设单位辐射安全管理基本要求汇总对照分析表

	《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲 (2016)>的通知》(川环函〔2016〕1400号)	落实情况
1	许可证有效性: 1. 核技术利用单位应持有效的《辐射安全许可证》,所从事的活动须与许可的种类和范围一致。 2. 新(改、扩)建核技术利用项目应及时开展环评和执行"三同时"制度。 3. 放射源与射线装置、工作场所以及单位法人与地址等变更后应在《辐射安全许可证》上及时变更。	建设单位取得环评批 复后将按照要求申请 辐射安全许可证。
2	机构和人员: 1. 核技术利用单位应建立辐射安全管理机构或配备专(兼)职管理人员,落实部门和人员全面负责辐射安全管理的具体工作。 2. 辐射工作人员(包括管理和操作人员)应参加与其从事活动等级相适应的辐射安全与防护培训并考核合格持证上岗,严禁无证人员从事辐射工作活动。培训合格证书的有效期为 4 年,有效期届满应参加复训。项目单位应当建立并保存辐射工作人员的培训档案。 3. 项目单位应当安排专人负责个人剂量监测管理,建立辐射工作人员个人剂量档案。内容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁,或停止辐射工作三十年。	建设单位拟配置2名操作人员及1名管理人员,目前建设单位所有辐射工作人员通过辐射安全和防护考核,并将在后续建立个人剂量档案按照要求进行管理。
3	放射性同位素和射线装置的台账 1. 应建立动态的台账,放射性同位素与射线装置应做到账物相符,并及时更新。 2. 台账的内容应该包括:射线装置型号、管电压、管电流,购买时间,报废时间;放射性同位素与射线装置转让单位名称及《辐射安全许可证》持证情况、有效日期等内容。	建设单位拟制定射线装置台账

4	管理制度和档案资料: 1. 档案分类 辐射安全档案资料可分以下十大类:"制度文件"、"环评资料"、"许可证资料"、"放射源和射线装置台账"、"监测和检查记录"、"个人剂量档案"、"培训档案"、"辐射应急资料"、"野外探伤一事一档"和"废物处置记录"。 2. 需建立"辐射安全与环境保护管理机构"、"辐射安全管理规定"、"辐射工作设备操作规程"、"辐射安全和防护设施维护维修制度"、"辐射工作人员岗位职责"、"放射源与射线装置台账管理制度"、"辐射工作场所和环境辐射水平监测方案"、"监测仪表使用与校验管理制度"、"辐射工作人员培训制度(或培训计划)"、"辐射工作人员个人剂量管理制度"、"辐射事故应急预案"等11 项主要规章制度。 3. 需上墙的规章制度 1) 《辐射工作场所安全管理要求》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射工作设备操作规程》和《辐射事故应急响应程序》应悬挂于辐射工作场所。2) 上墙制度的内容应字体醒目,简单清楚,体现现场操作性和实用性,尺寸大小应不小于400mm×600mm。	建设单位拟建立档案 分类制度、管理规章制度、并严格执行规章制度上墙。
5	辐射安全与防护措施 1. 通过查阅年度监测报告和核技术利用单位自我监测结果,核实辐射工作场所辐射屏蔽防护措施的有效性。 2. 辐射工作场所应设置醒目的电离辐射警告标志,出入口应具有工作状态显示、声音、光电等警示措施。 3. 辐射工作场所应合理分区,并设置相应适时有效的安全联锁、视频监控和报警装置。	建设单位辐射工作场所拟配置完善的辐射安全与防护措施,张贴电离辐射警告标志,并进行合理的分区划分。
6	"三废"处理 妥善处置放射性废物。对废弃不用三个月以上的放射源,应按有关规定退回原 生产厂家或送四川省城市放射性废物库贮存。短半衰期医用放射性废物存放 衰变经监测合格后作为医疗废物处置。	本项目无放射性"三 废"产生。
7	监测设备和防护用品 核技术利用单位应配备与其从事活动相适应的辐射剂量监测仪、个人剂量 仪、个人剂量报警仪以及防护用品(如铅衣、铅帽和铅眼镜、移动铅屏风等)。 核技术利用单位自行配备的辐射监测仪器应每年进行比对或刻度。	建设单位拟配置相应 的监测设备和防护用 品。
8	监测和年度评估 1. 日常自我监测 1)按照环评文件要求制定监测方案,开展辐射工作场所和环境的辐射水平监测,并记录备查。 2)核技术利用单位也可以委托有资质的单位定期开展场所的日常辐射监测。 2. 委托监测 1)核技术利用单位应于每季度将个人剂量片送交有资质的检测部门进行检测。对于每季度检测数值超过 1.25mSv 的,要进一步开展调查,查明原因,撰写调查报告并由当事人在调查报告上签字确认。对于每季度检测数值超过 5mSv 的,要采取暂停开展放射性工作等进一步干预手段,并上报辐射安全许可证主管部门。2)每年委托有资质的机构对辐射作业场所及周围环境至少进行 1 次辐射监测。该辐射监测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。 3. 安全和防护状况年度评估报告 核技术利用单位应于每年 1 月 31 日前,网络提交上年度的《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》。	建设单位拟制定辐射 监测计划,并按计划严 格进行日常自我监测 及委托监测工作,及时 网络提交安全和防护 状况年度评估报告。
9	辐射事故应急管理: 1. 辐射单位应针对可能发生的辐射事故风险,制定相应辐射事故应急预案报所在地人民政府环境保护主管部门备案,并及时予以修订。 2. 辐射事故应急应纳入本单位安全生产事故应急管理体系,定期组织演练。	建设单位拟制定辐射 事故应急预案。
10	2. 辐射争战应忌应纳八本单位安全生)争战应忌官连体系,定期组织俱综。 辐射信息网络 核技术利用单位必须在"全国核技术利用辐射安全申报系统"(网址	建设单位将及时在"全国核技术利用辐射安

http://rr.mee.gov.cn/)中实施申报登记。申领、延续、变更许可证,新增或注 | 全申报系统"实施变 销放射源和射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均 应及时在系统中申报。

更登记工作

综上所述,通过落实环评要求的各项措施和补充完善相关辐射安全管理制度后,评价 认为项目建设单位"四川脉辉高能科技有限公司"具有生产、使用、销售本项目Ⅱ类射线装 置的能力。

辐射监测

本项目辐射防护监测包括个人剂量监测和工作场所的监测。

(1) 个人剂量监测

为测量本项目辐射工作人员在一段时间的受照剂量,借以限制辐射工作人员的剂量当 量和评价工作场所的安全情况,项目单位拟为本项目辐射工作人员均配个人剂量计并进行 个人剂量监测(外照射个人剂量监测)。项目建设单位拟安排专人负责个人剂量监测管理 (每季度由有资质单位检测一次),并建有辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案内 容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。个人剂量档案应当身保存。

根据 GB18871-2002 要求,辐射工作人员在开展放射性工作期间,必须佩戴由项目建 设单位配发的个人剂量计。环评要求:对于每季度检测数值超过 1.25mSv 的,要进一步开 展调查,查明原因,撰写调查报告并由当事人在调查报告上签字确认。对于每年度测数值 超过 5mSv 的,要采取暂停开展放射性工作等进一步干预手段,并上报辐射安全许可证主 管部门。

- (2) 工作场所监测
- ①监测项目: X-γ 射线空气吸收剂量率;
- ②监测频度:委托有监测资质单位至少每年监测1次,监测报告附录到年度评估报告中, 监测数据应存档备案;项目建设单位应确保设备正常运行,屏蔽措施到位和环保措施正常 运行。
 - ③监测范围:屏蔽测试间墙体四周及铅门缝隙处:控制室操作位。
 - ④监测设备: X-γ 辐射监测仪。
 - (3) 监测计划

具体监测计划见下表。

表12-5环境监测计划表

监测项目	监测频次		监测内容
辐射工作场所X-γ 辐射剂量率	委托有资	建设单位	屏蔽测试间墙体四周及铅门缝隙处;控制室

	质单位每	每月自行	操作位。
环境保护目标X-γ 辐射剂量率	年监测1次	监测1次	本项目装配区、原材料库、质检间、会议室、 办公区、4号楼5层、4号楼7层(上人屋顶)。
个人剂量监测	辐射工作人员个人剂量 片每季度监测 1 次		辐射工作人员进行作业时佩戴个人剂量片 (个人剂量片每季度送检),个人剂量片应 佩戴于胸前

根据《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲(2016)》要求,建设单位应做好监测记录档案保存工作。

表 13 结论与建议

结论

1、项目概况

项目名称: 生产销售使用Ⅱ类射线装置扩建项目

建设单位: 四川脉辉高能科技有限公司

建设地点:四川省绵阳市科技城新区创新基地 4 号楼 6 层

建设性质:新建

建设内容及规模:

本项目拟租用四川省绵阳市科创区科创基地 4 号楼 6 层建设脉冲式 X 射线装置装配生产线并在楼层西北角新建屏蔽测试间用于射线装置的出束调试,配套的研发、办公等场所依托建设单位所在楼层内的既有设施。

本项目新增生产、销售、使用的脉冲式 X 射线装置最高管电压 480kV、最大管电流 10kA,主要用途为密度厚度检测或探伤作业,调试过程中出束方向定向朝北,年最大脉冲出束次数 200 次。本项目 MH300、MH450、MH450S 的设计参考了瑞典 Scandiflash AB 公司生产使用的 SCF300、SCF350、SCF450S 型脉冲式 X 射线装置,因此建设单位对外承接该种类型号的射线装置检修调试业务,调试过程中出束方向定向朝北,年最大脉冲出束次数 120次;前述射线装置均属于 II 类射线装置。

项目建成后,建设单位将新增20台/年的脉冲式X射线装置的生产、销售、使用能力。 本项目拟购置或委托其他专业公司加工生产相应成品部件,并在6层射线装置组装区进行组装,屏蔽测试间开展射线装置出束调试作业。

(1) 屏蔽测试间

项目新建的屏蔽测试间位于 4 号楼 6 层北侧区域,该屏蔽测试间建筑面积约 65m²(长 8.2m×宽 8.2m×高 4.8m)。测试间主射方向为 6mm 铅+2mm 铅当量硫酸钡板,其余方向 均为 2mm 铅当量硫酸钡板,四周墙体与楼层顶板相接处向测试间内折弯 90°延长 6-7cm,楼层顶板为 100mm 混凝土,地板为 100mm 混凝土,屏蔽测试间西南角设置 2mm 平移式铅门(尺寸:长 1.8m×高 2.25m),射线装置调试完成后,按照系统组成拆分后转移至成品库内暂存。本项目建成后,屏蔽测试间作为本项目的辐射工作场所,用于射线装置调试作业(生产调试、售后检修、承接调试)。

①生产调试

本项目生产的 MH300、MH450、MH450S 型射线装置装配完成后,运至屏蔽测试间内,调试过程中脉冲式 X 射线装置出束方向定向朝北。本项目最大年产 20 台脉冲式 X 射线装置,单台调试最大出束次数为 10 次,每小时最大出束 1 次,合计年最大有效出束次数 200次。

②售后调试

本项目销售的射线装置由建设单位运至用户方进行安装调试,单台射线装置安装调试过程中出束 5次,每小时最大出束 1次,年售后安装台数 20台,年最大售后安装出束次数为 100次。

若射线装置出现故障,建设单位根据与用户方的销售合同对收射线装置回收后进行检修维护,单台射线装置在本项目辐射工作场所维护过程中出束 5 次,每小时最大出束 1 次,年售后检修台数 10 台,年最大售后检修出束次数为 50 次。维修完成,用户方接收射线装置后,由建设单位提供安装调试,每台射线装置出束调试 2 次,年最大检修安装调试次数 20 次。

③承接调试

建设单位接收外部其他型号射线装置进行检修调试(仅接收 SCF150、SCF300、SCF450、SCF450S 型),涉及的射线装置最大管电压 480kV,最大管电流 10kA,单次检修调试最大出束次数 6次,每小时最大出束 1次,年最大检修脉冲式 X 射线装置 20台,年最大出束次数 120次。调试完成,用户方接收射线装置后,由建设单位外派人员至用户方辐射工作场所提供安装调试,每台射线装置出束调试 2次,年最大检修安装调试次数 40次。

本项目建成后,屏蔽测试间每次仅开展一台射线装置出束作业,且辐射作业场所仅限于屏蔽测试间内。

(2) 装配区

本项目装配区位于屏蔽测试间南侧,本次仅在装配区内配置万用表、电流传感器等设备,对外部的采购的设备部件进行手工装配工作(所有部件的电子元器件在生产厂家已焊接完成)。装配区配置有1个恒温焊台,当外购部件的电子元器件损坏故障时,建设单位对其更换并重新焊接,并配置有1台移动式焊烟净化装置吸收焊接烟尘。

本项目装配区不涉及电镀、表面处理、喷漆等工艺。

(3) 射线管暂存间、成品库

本项目将既有的存储区 2 改造为 2 个房间(射线管暂存间: 7.5m²,成品库: 10m²),

分别用于射线管暂存及成品库,房间设有门禁系统,由专人管理,并设置有监控系统防止 无关人员进入。

(4) 固废暂存区

本项目在装配区南侧设置固废暂存间区(10m²)及固废收集筒,用于收集装配过程中产生的废弃部件、包装固废,射线装置装配过程中不涉及危险废物的产生。

2、产业政策符合性

项目属于无损检测设备生产项目,根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目属鼓励类第十四项"机械"第1条"科学仪器和工业仪表:用于辐射、有毒、可燃、易爆、重金属、二噁英等检测分析的仪器仪表,水质、烟气、空气检测仪器,药品、食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X射线仪、核磁共振波谱仪、自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统,科学研究、智能制造、测试认证用测量精度达到微米以上的多维几何尺寸测量仪器,自动化、智能化、多功能材料力学性能测试仪器,工业CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备,用于纳米观察测量的分辨率高于3.0 纳米的电子显微镜,各工业领域用高端在线检验检测仪器设备",符合国家产业发展政策。本项目已于全国投资项目在线审批监管平台(四川)中向绵阳科技城新区经济运行局备案,备案号:川投资备【2506-510701-99-01-977435】FGQB-0072号。

3、选址及总平面布置合理性

本项目位于四川省绵阳市科创区科创基地 4 号楼 6 层四川脉辉高能科技有限公司西北侧区域。建设完成后,本项目屏蔽测试间作为专门的辐射工作场所,有良好的实体屏蔽设施和防护措施,产生的辐射经屏蔽和防护后对周围环境影响较小,从辐射安全防护的角度分析,本项目选址是合理的。

项目建设的辐射工作场所布置相对独立,检测过程中产生的 X 射线经实体屏蔽防护后 对周围环境的辐射影响是可以接受的。辐射工作场所的平面布置既便于各个工艺的衔接,满足安全生产的需要,又便于进行分区管理和辐射防护,从辐射安全防护的角度分析,其 总平面布置是合理的。

4、区域环境质量现状评价结论

项目拟建场址周围环境 X-γ辐射剂量率监测值为 46.7~90.3nSv/h, 经修正后环境γ辐射空气吸收剂量率为 37.9~73.0 nGy/h, 对比《2024 年绵阳市生态环境状况公报》中绵阳市空

气吸收剂量率自动监测结果 73.1~143.9nGy/h,属于当地正常天然本底辐射水平。

5、环境影响评价结论

①辐射环境影响

通过对工作人员和公众辐射剂量的估算,X射线经过屏蔽减弱后,其对工作人员和公众 所致的最大辐射剂量均小于本报告表确定的剂量约束值(工作人员5mSv/a,公众0.1mSv/a), 对工作人员和公众不会造成辐射危害,对环境的辐射影响是可以接受的。

②大气环境影响

(1) 臭氧

本项目所产生的臭氧量较小,满足《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)中臭氧1小时均值 < 0.16mg/m³的标准限值及《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中臭氧1小时均值 < 0.2mg/m³的标准限值,对辐射工作场所内工作人员和周边大气环境影响轻微。

(2) 焊接烟尘

本项目年使用焊丝约50g,产生焊接烟气约0.4g/a,焊接烟气集中收集经移动式装置净化后(设计净化效率90%),排放至楼层内。本项目装配场所所处楼层为项楼,无吊顶设计,废气通过自然通风排放至室外,焊接烟气排放量约0.04g/a,对辐射工作场所内工作人员和周边大气环境影响轻微。

③地表水环境影响

本项目废水主要为工作人员生活污水、排入园区污水管网。

④固体废物的环境影响

本项目固废主要为生产检修过程中产生的废弃部件、包装废弃物,工作人员的生活垃圾。其中废弃部件退回生产厂家自行处理,包装废弃物与生活垃圾统一收集交环卫部门清运,对项目周边区域环境影响较小。

⑤声环境影响

本项目屏蔽测试间选用低噪声排风机,设备噪声源强不高于 65dB(A);通排风系统噪声很小,采用经墙体屏蔽和距离屏蔽后,对周围声环境无明显影响。

6、辐射事故影响评价分析

经预测,假若本项目发生辐射事故,事故等级可能达到较大辐射事故。评价认为,项目单位按相关规定和本环评要求,做好事故防范及预防措施,制定并定期演练具有可操作

性和可行性的《辐射事故应急预案》之后,本项目发生的辐射事故风险将受到控制,其事故影响是可接受的。

7、射线装置使用与安全管理的综合能力分析

通过完善环评要求的各项措施和补充完善相关辐射安全管理制度后,评价认为项目建设单位"四川脉辉高能科技有限公司"具有生产、使用、销售本项目II类射线装置的能力。

8、项目环境可行性结论

本项目符合国家产业政策,项目选址及平面布置合理,采取辐射防护措施技术可行,措施有效。在严格执行辐射防护的有关规定,辐射工作人员和公众照射剂量满足国家规定的年有效剂量限值和本评价采用的剂量约束值。评价认为,本项目从辐射防护以及环境保护角度分析是可行的。

10、项目竣工环境保护验收要求

本项目建成后,应严格按照环境保护部"关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告"(国环规环评〔2017〕4号)文件要求,开展竣工环境保护验收工作。

建设单位四川脉辉高能科技有限公司是本项目竣工环境保护验收的责任主体,应当按照相关文件规定的程序和标准,组织对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,公开相关信息,接受社会监督,确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用,并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责,不得在验收过程中弄虚作假。

"全国建设项目竣工环境保护验收信息平台"已于 2017 年 12 月 1 日上线试运行,网址为 http://47.94.79.251。建设单位可以登录生态环境部网站查询建设项目竣工环境保护验收相关技术规范(http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/other/hbysjsgf/),并在项目建成后,及时开展竣工环境保护验收工作。

建议与承诺

1、承诺

- (1)一旦发生辐射安全事故,立即启动应急预案并及时报告上级主管单位和四川省生态环境厅。
 - (2) 企业自行监测的仪器定期与有资质的单位进行比对,并做好记录。

2、建议

定期进行事故应急演练, 检验应急预案的可行性、可靠性、可操作性, 不断的完善事

故应急预案。