

川环审批〔2026〕18号

## 四川省生态环境厅 关于 500kV 巴达线 21—25 号段迁改工程 环境影响报告书的批复

中铁工程设计咨询集团有限公司：

你单位报送的《500kV 巴达线 21—25 号段迁改工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下：

一、500kV 巴达线 21—25 号段迁改工程（以下简称“工程”）拟在达州市渠县境内实施，主要建设内容包括：拟建架空线路约 1.4km，采用单回三角排列，导线采用四分裂，分裂间距 450mm，设计输送电流 2820A，拟建铁塔 4 基；拟建两根 72 芯 OPGW 复合光缆约 1.4km；拆除既有 500kV 巴达线长约 1.18km 线路，拆除铁塔 3 基。

项目总投资为 784 万元，其中环保投资 43.5 万元。

工程属《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类，符合国家产业政策。路径方案经达州市渠县自然资源局同意。项目符合四川省及达州市生态环境分区管控要求。

工程评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、生态保护红线等生态敏感区，不涉及饮用水水源保护区。

在全面落实报告书提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我厅原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

## 二、项目建设及运行中应重点做好以下工作。

（一）工程架设导线应满足报告书有关要求，确保工程运行时周围环境敏感区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相关限值要求，工程周围环境敏感区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求。

（二）严格按照报告书相关要求，加强施工期环境管理，采取洒水降尘、遮盖挡护、限制夜间施工等措施，减缓工程施工对区域大气环境和声环境的影响；施工生活污水利用既有设施收集处理；拆除的塔材、导线、金具等由建设单位回收处置，绝缘子、建筑垃圾等运至当地建筑垃圾场处置，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理；通过严格控制作业区域，施工前进行表土剥离和保存，施工结束后选择当地植物进行植被恢复等措施，保护生态环境。

（三）建设单位应制定和落实环境监测计划，并按计划开展

电磁环境及声环境监测，根据监测结果，及时优化调整方案 and 环境保护措施，确保电磁环境、声环境及其他生态环境满足相关标准要求。

（四）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应当按照规定程序开展竣工环境保护验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自报告书批准之日起，如工程超过 5 年未开工建设，环境影响评价文件应当报我厅重新审核。

达州市生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。

你单位应在收到本批复 15 个工作日内将批复后的报告书分送达州市生态环境局、达州市渠县生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

四川省生态环境厅

2026 年 2 月 10 日

### 信息公开选项：主动公开

抄送：达州市生态环境局、达州市渠县生态环境局，四川省环境工程评估中心，四川省辐射环境管理监测中心站，四川环川盛达环保科技有限公司。